

PIEZĪMES:
1. Uzmērīšana veikta 2016. gada 5.februārī
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,
   mēroga koeficients 0.999600.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija
   "OJAR" RTK režīmā (vai pēcapstrādē)
   un ierīkots/ noteikts atbalstpunkts:

   1001 271968.951 271968.951 11.460
   1002 271976.112 480203.725 11.257

5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 10.02.2016.
   Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv
   (datne: 265317.dgn).
   Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību
   robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
   uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
   un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Objekta platība - 0.27 ha.
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam
8. Kartes lapas TKS 93:
   3242-52-21.3-540200, 3242-52-31.1-540200
9. Topogrāfiskie apzīmējumi plānā ir attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam

! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

APZĪMĒJUMI

PROJEKTĒTĀS ĒKAS, BŪVES	GRANTS SEGUMS	SAUDZĒJAMIE KOKI	
ESOŠĀS ĒKAS, BŪVES	ASFALTBETONA SEGUMS	STĀDĀMIE KOKI	
NOJAUCAMĀS ĒKAS, BŪVES	BETONA PLĀTŅU SEGUMS	KANALIZ.IZSMEĻ. TVERTNE	
3.50 / 3.20 PROJ.Z.V.ATZ. ESOŠĀ " ATZ.		ESOŠĀ PROJEKTĒTĀ AKA	

ĒKU, BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

			CC klasif.
1.	Svētes pamatskola	pārbūve	1263
2.			

ĒKU TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	NOSAUKUMS	Mērv.	1.		
1.	ĒKAS STĀVU SKAITS	gb.	3		
2.	ĒKAS BŪVTILPUMS	m^3	15547		
3.	ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	m^2	1997.6		
4.	KOPĒJĀ PLATĪBA	m^2	61.9		
5.	UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE		U2a		

Ar pasūtītāju saskaņots:
Īpašuma adrese: Vilces iela 6, Svēte
Svētes pag., Jelgavas nov.
5482 002 0600 (kad.Nr.)
Pasūtītājs: Jelgava novada pašvaldība (vārds, uzvārds)
90009118031 (personas kods)
(datums) (paraksts)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: Inese Brakanska (vārds, uzvārds)
LBS Nr.20-6830 (sertifikāta nr.)
(datums) (paraksts)

Izstrādāja	I.Brakanska			Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 15/2016	
Proj.d.vad.	A. Ozols			Objekts: Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve. Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts	Stadija: BP	Lapa: ĢP-2 / Lapu sk.
				Ģenerālplāns M 1:500	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773	