## E - E
E 1:50




## F - F
F 1:50




## G - G
G 1:50




## H - H
H 1:50




PIEZĪMES:
Jumta krūslu konstrukcijas izbūvūt no C20 klases skujkoku kokmateriūlu brusūm. Kokmateriūlu elementiem nav pieļaujama trupe un melnie krūtoģie zari, kū arņ pūrlieku liela zarainība vai plaisas kas var samazinūt elemnta nestspūju.
Jumta krūslu kopturu savienojumu vietas veidot 0.3 mattūlumū no statāa. Savienojuma vietas mezglu bīvniekam pirms realizūcijas saskaāot ar projektūtūju.
Atgūgāus u statāus pie kopturiem piestiprinūt ar kokskrīvūm un bīvkalumiem.
Konstrukcijas krūsot ar antiseptisku pretuguns aizsargļidzekli.

| MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA JUMTA KRĒSLU KOPTURU NOSTIPRINĀŠANAI PIE PĀRSEGUMA SIJĀM | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.p.k. | Nosaukums | Profils | Garums, mm | Skaits | Svars, kg/gab. | Svars kg/kopā | Tērauds |
| 1 | Stiprinājuma detaļa | L100x100x8 | 135 | 44 | 1,64 | 72,16 | S235 |
| 2 | Koka konstrukciju skrūve DIN 571 12x120 | | | 44 | | | |
| Metāla lenķus piemetināt pie tērauda sijām jumta krēslu balstījuma vietās | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Uzvārds | Paraksts | Datums |
| Izstrādāja | M. Vutnāns | | |
| Būvinž. | I. Brakanska | | |

PASŪTĪTĀJS: **Jelgavas novada pašvaldība**

PASŪTĪJUMA NR.: 15 / 2016

OBJEKTS: Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve.
Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads

| Stadija | Lapa | Lapas |
|---|---|---|
| BP | BK-4 | |

RASĒJUMS: JUMTA KRĒSLU KONSTRUKCIJU IZKLĀJUMI

SIA "NAMEJS PLUSS"
Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001, tālr. 63025630
Vien.Reģ.Nr.: 43603024773