

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Saimnieciski-fekālā kanalizācija K-1				
1	Kanalizācijas caurule Optima Ø50x1.8	m	48	Wavin
2	Kanalizācijas caurule Optima Ø110x2.7	m	59	Wavin
3	Kanalizācijas caurule PVC Ø160x4.0	m	12	Wavin
4	Trejbals Ø50x50x50 45°	gab.	10	Wavin
5	Trejbals Ø110x50x110 45°	gab.	3	Wavin
6	Trejbals Ø110x110x110 45°	gab.	13	Wavin
7	Trejbals Ø160x110x160 45°	gab.	2	Wavin
8	Stūra krustgals 45° 110x110x110x110	gab.	1	Wavin
9	Likums 45° Ø50 mm	gab.	43	Wavin
10	Likums 45° Ø110 mm	gab.	36	Wavin
11	Likums 45° Ø160 mm	gab.	6	Wavin
12	Pāreja Ø160/110 mm	gab.	3	Wavin
13	Revīzija Ø50 mm	gab.	2	Wavin
14	Revīzija Ø110 mm	gab.	6	Wavin
15	Nerūsējošā tērauda higiēniskais divdaļīgs traps traps 400x600 mm (caurplūde ne zemāka kā 5.0 l/s) kanāls 400x600, H60, izvads 200 Gūlīja 218 teleskopiskā ar vertikālu izvadu DN100 Šūnveida režģis 368x600, H60, slodzes klase L15, atbilstošs EN1253 Gūlījas 218 vertikāls nerūsējošā tērauda pretgružu siets	kompl.	1	ACO
16	Nerūsējošā tērauda higiēniskais divdaļīgs traps 250x250 mm (caurplūde ne zemāka kā 2.8 l/s) Gūlījas 157 augšdaļa 250x250, D142 gūlīja 157 ar teleskopu, atloku hidroizolācijas pieslēgšanai, horizontālu izvadu DN100 Šūnveida režģis 250x250, pretslīdes, slodzes klase L15, atbilstošs EN1253 Gūlījas 157 horizontāls nerūsējošā tērauda pretgružu siets	kompl.	3	ACO
17	Vēdināšanas stāvvada jumtīņš Ø110 mm	gab.	1	
18	Caurulvada stiprinājumi caurulei Ø50	kompl.	1	
19	Caurulvada stiprinājumi caurulei Ø110	kompl.	1	
20	Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø50 mm	gab.	4	
21	Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø110 mm	gab.	4	
22	Roku mazgātne komplektā ar stiprinājumiem un sifonu	kompl.	15	
23	Bērnu roku mazgātne komplektā ar stiprinājumiem un sifonu (ierīkšanas augstums 500 mm)	kompl.	3	
24	Klozetpods komplektā ar stiprinājumiem un skalojamo kastī	kompl.	6	
25	Bērnu klozetpods komplektā ar stiprinājumiem un skalojamo kastī (ierīkošanas augstums 330 mm)	kompl.	3	
26	Pieslēgums esošai kanalizācijas sistēmai	kompl.	2	
27	Veco cauruļu un trapu demontāža	kompl.	1	
28	Lūka 200x200 mm	gab.	8	
29	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Piezīmes:

1. Objekta izbūves laikā precizēt nepieciešamo materiālu un iekārtu daudzumu.
2. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
				Jelgavas novada pašvaldības	ŪK-2016/3			
Būvpr. d. vad.	J. Matusevičs		29.02.2016	Objekts: "Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve" Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	K. Tumovs		29.02.2016		AK	b.m.	ŪK-10	
				Materiālu un iekārtu specifikācija K-1 tīkliem	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								