

Materiālu specifikācija Nr 1

DATORU TĪKLS

N.P.K.	Nosaukums	Mērv.	Skaitis
	<i>Materiāli</i>		
1	Komutācijas skapis (42 U800x800) ar stikla durvīm	kompl.	1
2	Komutācijas skapja elektroapgādes panelis 8px220V 3 polu spraudni 16A	gab.	1
3	Ventilatora bloks ar termostatu un 4 ventilatoriem	kompl.	1
4	Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP	gab.	3
5	Komutācijas vadu organizators 1U	gab.	8
6	Plaukts 19" 4 punktos montējams	gab.	1
7	Zemējuma komplekts skapim	kompl.	1
8	Ligzdas RJ45 Cat.5e UTP	gab.	59
9	Zemapmetuma kārba	gab.	16
10	Noseg rāmis 2*RJ45 ABB BASIC55	gab.	16
11	Rāmis 1 vietīgs ABB BASIC55	gab.	16
12	Adapteris ligzdai OBO RAPID 2xRJ45	gab.	11
13	Virsapmetuma kārbas ligzdām 1xRJ45	gab.	5
14	Telekomunikāciju kabelis Kat.5e 4x2x0,5 UTP LSZH	m	2897
15	Kabeļu rievu kalšana apmetumā	m	168
16	Kabeļu nosedze TIR127*72	m	82
17	Kabeļu nosedze OBO 25*40	m	103
18	Kabeļu nosedze OBO 52*100(RAPID)	m	48
19	Gala elementi OBO 52*100(RAPID)	gab.	6
20	PVC caurule d=32mm	m	168
21	PVC caurule d=50 mm	m	6
22	Zemējuma kabelis 6mm²	m	60
23	skrūves, saites, saišu turētāji	kompl.	1
24	Komutācijas vads Cat 5e UTP 1m	kompl.	53
25	Komutācijas vads Cat 5e UTP 3m	kompl.	20
26	Komutācijas vads Cat 5e UTP 0,5m	kompl.	53
27	Ugunsdroš kabeļu blīvējums	kompl.	1
28	RB750UPr2	gab.	2
29	Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM	gab.	6
30	(RBwAP2nD) MikroTik wAP 2GHz AP baltā korpusā	gab.	5
31	UPS EATON 5130i 2500-XL2U 1500 VA	gab.	1
32	RACK skrūves M6	kompl.	56
33	Projektoru demontāža - montāža	gab.	4
34	Ekrānu demontāža - montāža	gab.	4
35	VGA kabelis 15m	gab.	3
36	HDMI Hig-speed 15m	gab.	3
37	Multimēdija ligzda v/a VGA/HDMI	gab.	4
38	Esošā skapja demontāža un esošā tīkla montāža jaunā skapī (skapju pārslēgšana)	gab.	1

G. Bulderbergs