



Eksplikācija:

Stieplu žogs metāla karkasā 2.3x2.5m - 28 gab.
Stabi žogam ZN+RAL6005, Ø150; L=3.4m - 29 gab.
Atsaites - 4 gab.

Piezīmes:

1. Metāla karkass veidots no vienādpļauktu L profila 80x80x6mm, kas stūros metināts, izveidotajā karkasā piestiprināts metāla siets ar acīm 100x100mm.
2. Izveidotais panelis metināts pie sloksnēm 350x100x10mm un stabiem ar metinājuma šuvi $h_s=5$.
3. Pamati veidoti stabveida no C20 /25 betona markas, uz blīvētās 200mm šķembu kārtas un pamatnes.

				<div>Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība</div> <div>Objekts: Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana. Aizupes pamatskola, Tušķi, Valgundes pag., Jelgavas nov.</div>	<div>Pasūt. Nr. 50/2015</div>		
					Stadija	Lapa	Lapu sk.
					T P	ĢP-7	
Izstrādāja	I.Brakanska				<div>SIA "NAMEJS PLUS"</div> <div>Jelgava, Kr.Barona 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reg Nr. 43603024773</div>		
Proj.d.vad.	A. Ozols						