

SATURS

1.	Vispārīgā daļa		lpp
1.1.	Būvatļauja Nr. 80/2015		3
1.2.	Zemesgrāmatu apliecība		6
1.3.	Zemes robežu plāns		7
1.4.	ZM Nekustamie īpašumi Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Tehniskie noteikumi Nr. Z-2015-123; 25.02.2015.		8
1.5.	a/s Latvijas valsts ceļi 02.03.2015. Nr.4.3.-80 Tehniskie noteikumi		11
1.6.	Topogrāfiskais plāns		13
1.7.	Skaidrojošais apraksts		14
2.	Arhitektūras daļa		
2.1.	Teritorijas sadaļa	ĢP	
2.1.1.	Vispārīgie rādītāji	ĢP-1	16
2.1.2.	Ģenerālplāns	ĢP-2	17
2.1.3.	Brūģēto laukumu un asfaltbetona ieseguma piesaistes plāns, žoga piesaiste	ĢP-3	18
2.1.4.	Labiekārtojuma un apstādījuma plāns	ĢP-4	19
2.1.5.	Paneļu žogs h=1,53m	ĢP-5	20
2.1.6.	Sieta žogs h=1,5m	ĢP-6	21
2.1.7.	Stieņu žogs metāla karkasā h=2,6m	ĢP-7	22
3.	Ekonomikas daļa		
3.1.	Būvdarbu organizācijas plāns	DOP	
3.1.1.	Paskaidrojuma raksts		23
4.	Pielikums		
4.1.	Pielikums Nr.1		25
4.2.	Pielikums Nr.2		27
5.	Inženierisinājumu daļa		
5.1.	Lietus kanalizācija	LKT	
5.2.	Ārējie elektrotīkli	ELT	

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekta nosaukums	Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana
Adrese	„Aizupes skola”Tušķi, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta īpašnieks	Jelgavas novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009118031)
Ēkas grupa	Projektējamās inženierbūvju grupa: II grupa
Tehniskie rādītāji	<p> Gruntsgabals: 48400 m² Bruģētie celiņi, laukumi: 1335.88 m² Asfaltbetona ieseguma laukumi: 1273.37 m² Žogs: 822.83 m Gumijotais segums skrejceļiem: 220 m² </p> <p> Galvenais lietošanas veids atbilstoši klasifikācijai: 21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu); 24200502 (Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu) </p>
Projekta risinājumi	<p> Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošanas būvprojektā paredzēts demontēt esošos asfaltbetona ieseguma laukumus un bruģētos laukumus. </p> <p> Teritorijā celiņu tīklu plānojums saglabāts esošais, kā arī izveidots celiņš apiešanai ap skolas ēku. Asfaltbetona iesegumu ēkas priekšpusē paredzēts nomainīt pret bruģakmens segumu. Saimnieciskajā daļā piebraucamo ceļu un tam pieguļošos laukumus paredzēts veidot no asfaltbetona ieseguma saglabājot esošo laukumu izvietojumu. Aiz skolas ēkas pie saimniecības daļas paredzēts izveidot asfaltbetona ieseguma laukumu braukšanas apmācībai ar velosipēdiem. Projektā paredzēts nomainīt esošo 60m skrejceļu birzītē pret jaunu ar gumijas granulu iesegumu , kā arī atjaunot tāllēkšanas smilšu bedri (smilts piebēršana) un skrejceļu veidot no gumijas granulu ieseguma. Jauni dekoratīvie stādījumi paredzēti ēkas priekšpusē un aiz ēkas. Atjaunot un remontēt esošo strūklaku, saglabājot tās formu un izmērus. Paredzēts remontēt tiltiņu pāri esošajam grāvim uzstādot tam margas h=0,9m. Esošo grāvi paredzēts tīrīt. </p> <p> Paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens savākšanas sistēmu daļu lietus ūdeņus savācot uztveršanas tvertnē, pie kuras pieslēgt strūklaku un laistīšanas krānu dekoratīvajiem stādījumiem, lietus ūdeņus paredzēts savākt un novadīt no ēkas. </p>

Projekta risinājumi	Teritorijā paredzēts izveidot teritorijas apgaismojumu ar parka tipa apgaismes ķermeņiem, teritorijas izgaismošanai. Teritorijā paredzēts jauns paneļu žogs zaļā krāsā pa zemes gabala robežu.
Vides aizsardzības pasākumi	Būvniecības gaitā radušos būvgružus paredzēt nogādāt sertificētā izgāztuvē. Lai būvniecības gaitā nenotiktu grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām, atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstīgi norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā.
Piezīmes	Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un iekārtu nomainā iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. Būvdarbus veikt saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Sastādīja: _____ /I. Brakanska/