

SATURS

1.	Vispārīgā daļa		lpp
1.1.	Būvatļauja Nr. 79/2015		3
1.2.	Zemesgrāmatu apliecība		6
1.3.	Robežas vienības un robežu situācijas plāns		7
1.4.	Apgrūtinājuma plāns		8
1.5.	ZM Nekustamie īpašumi Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Tehniskie noteikumi Nr. Z-2015-123; 25.02.2015.		13
1.6.	a/s Latvijas valsts ceļi 02.03.2015. Nr.4.3.-81 Tehniskie noteikumi		16
1.7.	Topogrāfiskais plāns		18
1.8.	Skaidrojošais apraksts		19
2.	Arhitektūras daļa		
2.1.	Teritorijas sadaļa	GP	
2.1.1.	Vispārīgie rādītāji	GP-1	21
2.1.2.	Ģenerālplāns	GP-2	22
2.1.3.	Brūģēto laukumu piesaistes plāns, žoga piesaiste	GP-3	23
2.1.4.	Labiekārtojuma plāns	GP-4	24
2.1.5.	Rotāju ierīču izvietojuma plāns	GP-5	25
2.1.6.	Demontāžas plāns	GP-6	26
2.1.7.	Vertikālais plānojums	GP-7	27
2.1.8.	Žogs	GP-8	28
2.1.9.	Caurteka	GP-9	29
3.	Inženierisinājumi		
3.1.	Būvkonstrukcijas	BK	
3.1.1.	Vispārīgie rādītāji	BK-1	30
3.1.2.	Koka tiltiņa plāns, šķērsgriezums, garengriezums	BK-2	31
3.1.3.	Koka tiltiņa mezgli	BK-3	32
3.	Ekonomikas daļa		
3.1.	Būvdarbu organizācijas plāns	DOP	
3.1.1.	Paskaidrojuma raksts		33
4.	Pielikums		
4.1.	Pielikums Nr.1		36
4.2.	Pielikums Nr.2		41
4.3.	Pielikums Nr.3		43

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekta nosaukums	Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošana
Adrese	Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta īpašnieks	Jelgavas novada pašvaldība (Reģ.Nr.90009118031)
Ēkas grupa	Projektējamās inženierbūvju grupa: II grupa
Tehniskie rādītāji	<p> Gruntsgabals: 41900 m² Bruģētie celiņi, laukumi: 1732.61 m² Panelveida žogs: 93.7 m Gumijotais segums skrejceļiem: 1118.64 m² </p> <p> Galvenais lietošanas veids atbilstoši klasifikācijai: 21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu); 24200502 (Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu) </p>
Projekta risinājumi	<p> Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošanas būvprojektā paredzēts demontēt esošos asfaltbetona ieseguma laukumus, esošās rotaļierīces . Teritorijā celiņu tīklu plānojums saglabāts esošais, jauni celiņi netiek plānoti, asfaltbetona iesegumu nomainīt pret bruģakmens segumu. Zem jaunajām rotaļu ierīcēm paredzēti drošības iesegumi no gumijas flīzēm. Projektā paredzēts nomainīt esošo stadiona skrejceļu pret jaunu ar gumijas granulu iesegumu , kā arī atjaunota tāllēkšanas smilšu bedre un skrejceļš. Jauni dekoratīvie stādījumi paredzēti gar autoceļa malu pa skolas teritoriju aiz autoceļa P99 ceļa zemes nodalījuma joslas, kā arī jauni stādījumi paredzēti pie ēkas. Atjaunot un remontēt esošo strūklaku, saglabājot tās formu un izmērus. Paredzēts izbūvēt jaunu tiltiņu pāri esošajam grāvim uz zaļo klasi. Paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens savākšanas sistēmu daļu lietus ūdeņus savācot uztveršanas tvertnē, pie kuras pieslēgt strūklaku un laistīšanas krānu dekoratīvajiem stādījumiem, daļu lietus ūdeņus paredzēts savākt un novadīt no ēkas. Teritorijā paredzēts izveidot teritorijas apgaismojumu ar parka tipa apgaismes ķermeņiem, kā arī uzstādīt ielas laternu pie pieturas, teritorijas izgaismošanai. Teritorijā paredzēts jauns paneļu žogs zaļā krāsā pie pieturas puses un žogs paredzēts pie rotaļu laukuma nožogojšanai no grāvja. </p>

Vides aizsardzības pasākumi	<p>Būvniecības gaitā radušos būvgružus paredzēt nogādāt sertificētā izgāztuvē.</p> <p>Lai būvniecības gaitā nenotiktu grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām, atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstīgi norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā.</p>
Piezīmes	<p>Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un iekārtu nomaina iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. Būvdarbus veikt saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.</p>

Sastādīja: _____ /I. Brakanska/