

Nr.p.k.	Nosaukums, mēra	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Siltumapgādes				
1	Apkures siltummaiņš CB60-40H 71 kW 80°-60°/75°-55° komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Alfa Laval
2	Karsā ūdens siltummaiņš CB30-2-4H 70 kW 80°-60°/50°-10° komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Alfa Laval
3	Apkures siltummaiņš ūdens/glikols CBH16-17H 7 kW 80°-60°/70°-50° komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Alfa Laval
4	Siltumenerģijas skaitītājs: kalkulators Kamsrup 602 ar autonomo barošanas elementu, pilsmas daļa Ultraflow 54 ar kabeli 2,5 m, divi temperatūras sensori Pt 500 ar kabeli garumu 3m un čaulām 65mm Qp=6,0 m³/h; 260 mm x G1/4B (R1") PN16	kompl.	1	Kamstrup
5	Procesors Ouman Outflex C203	kompl.	1	Ouman
6	Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis EVOTRON 80/180 q=0,27 m³/h; H=5,5 m	gab.	1	DAB
7	Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis EVOPUS 80/180 M q=3,10 m³/h; H=5,6 m	gab	1	DAB
8	Karsā ūdens cirkulācijas sūknis EVOTRON 60/150SAN q=0,20 l/s; H=3,20 m	gab	1	DAB
9	Čīklola papildināšanas sūknis q=0,2 l/s H=2,5 m	gab	1	
10	Izplešanas trauks V=24 l komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	Elbi
11	Izplešanas trauks V=80 l komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	Elbi
12	Izpelšanas trauks D-18 CE 18 litri	kompl.	1	
13	Ūdens temperatūras sensors (virsma) TMS	gab.	2	Ouman
14	Karsā ūdens temperatūras sensors TMW-50	gab.	1	Ouman
15	Āra gaisa temperatūras sensors TMO	gab.	1	Ouman
16	Karsā ūdens skaitītājs Q=1,5 m³/h DN15 komplektā ar skrūvēm	gab.	1	
17	Apk. reg. divgaitas vārstis VBG2-15-6,3 DN15 Kv-6,3	gab.	1	Honeywell
18	Apk. reg. divgaitas vārstis VBG2-15-0,63 DN15 Kv-0,63	gab.	1	Honeywell
19	Apk. reg. divgaitas vārstis v5825b1076 DN25 Kv-6,3	gab.	1	Honeywell
20	Apkures vārstā piedziņa mrvn613a1500 (24vac-3p)	gab	2	Honeywell
21	Karsā ūdens vārstā piedziņa ML7430E1005 (0Q2-10V)	gab.	1	Honeywell
22	Metāla caurule DN15	m	25	
23	Metāla caurule DN20	m	40	
24	Metāla caurule DN25	m	25	
25	Metāla caurule DN32	m	35	
26	Metāla caurule DN50	m	35	
27	Drošības vārsts DN15 3 bar.	gab.	2	
28	Drošības vārsts DN15 10 bar.	gab.	1	
29	Lodveida krāns ar kapji DN15	gab.	3	
30	Lodveida krāns ar kapji DN20	gab.	4	
31	Ventīlis DN15	gab.	5	
32	Ventīlis DN20	gab.	22	
33	Ventīlis DN25	gab.	3	
34	Ventīlis DN32	gab.	5	
35	Ventīlis DN50	gab.	7	
36	Ventīlis DN65	gab.	2	
37	Vienvirziena vārstis DN15	gab.	1	
38	Vienvirziena vārstis DN20	gab.	1	
39	Vienvirziena vārstis DN25	gab.	1	
40	Vienvirziena vārstis DN32	gab.	1	
41	Fīlts DN15	gab.	1	
42	Fīlts DN20	gab.	1	
43	Fīlts DN25	gab.	1	
44	Fīlts DN32	gab.	1	
45	Fīlts DN50	gab.	1	
46	Fīlts DN65	gab.	1	
47	Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15	gab.	4	
48	Krāsa cauruļvadu krāsošanai	litri	2	
49	Termometrs 120°	gab.	14	
50	Monometrs 0...6bar	gab.	20	
51	Čīklola uzskrāšanās tvertne 50 litri	gab.	1	
52	Etilēnglikols 35% (daudzumu precīzēt būvniecības laikā)	litri	80	

53	Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi	kompl.	1	
54	Elektroapsaites materiāli	kompl.	1	
55	Isošā siltumzergļa demontāža	kompl.	1	
56	Siltumzergļa metāla stiprināšanas rāmjs	kompl.	1	
57	Metāla caurules veidgabali	kompl.	1	
58	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
Siltumtrase				
59	Izolēta caurule Ø76/160	m	28	Poliurs
60	Izolēts vertikālais līkums Ø76/160 90°	gab.	2	Poliurs
61	Izolēts horizontālais T atzars 76/160	gab.	2	Poliurs
62	Izolēts vārstis 76/160	gab	2	
63	Čala uzmaņa Ø76/160	gab.	2	Poliurs
64	Kape vārstā noslēgšanai (uzstādāma zālajā zīnā)	kompl.	2	
65	Savienojumu vietas izolācijas komplekts	kompl.	4	Poliurs
66	Brīdinājuma lentā	m	14	Poliurs
67	Elastīgais ievads Ø160	kompl.	2	Poliurs
68	Metinājuma šuves (caurules galumus pieņemtis 6 m)	gab.	16	
69	Šuvju starošana (katra 10 šuve)	kompl.	2	
70	Spiediena pārbaude	kompl.	1	
71	Zālāja seguma atjaunošana (tranšējas platums 1,5 m)	m²	20	
72	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Ģenerālprojektētājs:		Objekts:	
SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis:26574346;info@livland.lv		Daudzfunkcionāla sociālā pārbūve Draudzības iela 3, Kalnciems, Jelgavas nov.	
Pasūtītājs:		Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001	
Rasējums:		Materiālu un iekārtu specifikācija	
Pasūtītājuma Nr.		B.M.	
Amats		Vārds, uzvārds	Paraksts
Būvprojekta d. vad.		J.Matusevičs	
Projektēja		K.Tumovs	
Projekētājs:			
SIA "Jumeka montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis:63080516, jumekaprojekts@inbox.lv			

