Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	Saimniciski-fekālā kanalizācija K-1			
1	Kanalizācijas caurule PPHT Ø110x2.7	m	250	Pipelife
2	Kanalizācijas caurule PPHT Ø50x1.8	m	115	Pipelife
3	Trejgabals PPHT Ø50/50x45°	gab.	10	Pipelife
4	Trejgabals PPHT Ø110/50x45°	gab.	16	Pipelife
5	Trejgabals PPHT Ø110/110x45°	gab.	28	Pipelife
6	Līkums PPHT 45° Ø50 mm	gab.	134	Pipelife
7	Līkums PPHT 45° Ø110 mm	gab.	35	Pipelife
8	Diametru pāreja PPHT Ø110/50 mm	gab.	14	Pipelife
9	Revīzija Ø110 ar metāla apkalpes lūku 200x200 mm	gab.	5	
10	Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø50 mm	gab.	1	
11	Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø110 mm	gab.	25	
12	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
13	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
	Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3			
14	Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø20x2.25, darba temperatūra 95°C	m	350	Wavin
15	Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø25x2.50, darba temperatūra 95°C	m	238	Wavin
16	Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø32x3.0, darba temperatūra 95°C	m	49	Wavin
17	Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø40x4.0, darba temperatūra 95°C	m	64	Wavin
18	Presējamais trejgabals Ø20x20x20	gab.	8	Wavin
19	Presējamais trejgabals Ø25x20x25	gab.	21	Wavin
20	Presējamais trejgabals Ø20x25x25	gab.	21	Wavin
21	Presējamais trejgabals Ø25x25x25	gab.	11	Wavin
22	Presējamais trejgabals Ø25x25x32	gab.	3	Wavin
23	Presējamais trejgabals Ø32x20x32	gab.	5	Wavin
24	Presējamais trejgabals Ø32x25x32	gab.	3	Wavin
25	Presējamais trejgabals Ø32x32x25	gab.	3	Wavin
26	Presējamais trejgabals Ø40x20x40	gab.	14	Wavin
27	Presējamais trejgabals Ø40x25x40	gab.	12	Wavin
28	Presējamais trejgabals Ø40x32x40	gab.	6	Wavin
29	Presējamais līkums Ø20 90°	gab.	160	Wavin
30	Presējamais līkums Ø25 90°	gab.	79	Wavin
31	Presējamais līkums Ø32 90°	gab.	6	Wavin
32	Presējamais līkums Ø40 90°	gab.	2	Wavin
33	Presējama pāreja Ø32x25	gab.	3	Wavin
34	Presējama pāreja Ø32x20	gab.	5	Wavin
35	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20	m	162	Sanflex
36	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25	m	122	Sanflex
37	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32	m	15	Sanflex
38	Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø40	m	36	Sanflex
39	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø20 mm	m	188	Paroc
40	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø25 mm	m	116	Paroc
41	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø32 mm	m	34	Paroc
42	Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø40 mm	m	28	Paroc
43	Lodveida ventilis santehnikas pieslēgšanai DN15	gab.	155	
44	Ūdens skaitītājs	gab.	42	
45	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
46	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
	Lietus kanalizācija K-2			
47	Teknes bloks lietus ūdens novadīšanai 1000x500x230mm	gab.	9	

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga,LV-1010,
Tālrunis:26574346;info@livland.lv

Objekts:	Daudzfunkcionāla sociālā centra pārbūve Draudzības iela 3, Kalnciems, Jelgavas nov.
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Rasējums:	Materiālu un iekārtu specifikācija K-1, Ū-1, S-3 tīkliem B.M

Projektētājs:
SIA "Juneka montāža",
Filozofu iela 24, Jelgava,LV-3001,
Tālrunis:63080516,
junekaprojekts@inbox.lv

Pasūtījuma Nr.	16-41			Stadija	Lapa	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	ŪK-7	
Būvpr.d. vad.	J.Matusevičs		23.03.2017	Arhīva numurs		2017/14
Projektēja	Z.Šņore		23.03.2017	Lapas numurs		