

Vispārējā daļa

Projekts izstrādāts saskaņā ar Jelgavas novada domes izsniegto projekšanas uzdevumu.
Projekta izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmerījums 1:500.

Projekta ietvaros veicamie apgaismojuma līnijas izbūves darbi :

- Izbūvēt jaunu apgaismojuma līniju Zemgaļu ielā Sesavā izmantojot:
 - kabelus: AXMK 4x16
 - balstus: 8m un 6m cinkotus metāla balstus atbilstoši specifikācijai, ievērojot izmērus.
 - LED apgaismojuma armatūras 74W un 36W
 - līniju pieslēgt pie esošā apgaismojuma. Ar savienojuma uzmavas palīdzību "iegriezties" kabelī pie balsta nr.3 (ELTA-2, ELTA-3)

Šķērsojot braucamās daļas, kabeli ieguldīt ar caurduršanas metodi (1250N d=75mm caurule).

Apgaismojuma kabelus pārējā trases garumā guldīt aizsargcaurulē d=75mm ar tranšejas rakšanas palīdzību.

Ja rakšanas laikā atšurfējot esošās komunikācijas nav iespējams ievērot likumdošanā noteiktos horizontālos un vertikālos attālumus starp komunikācijām, trasi mainīt sazinoties ar projektētāju un ieinteresētajām komunikāciju turētāju organizācijām.

Posmos kur rakšanas darbi paredzēti ārpus būvdarbu robežām, pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamo daļu segumus.

Visi elektromontāžas darbi jāveic saskaņā ar esošiem "Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un Drošības Tehnikas noteikumiem.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.


Būvprojekta vadītājs: Aigars Buķevics
Sertifikāta numurs: 20-4565

Datums: _____ Paraksts: _____

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ELTA daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs: Helmuts Leoho
Sertifikāta numurs: 3-00809
Datums: _____ Paraksts: _____

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|--|--|---|----------------|------------|
| <div>Metro</div> <div>"Metro", Sia Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001, Tār. +371 63081530</div> | | | | <div>Pasūtītājs</div> <div><div></div><div>Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava LV 3001, Latvija</div></div> | | <div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>JNP/5-34.2.3/16/92</div> | | |
| | | | | Gājēju - velo celiņa izbūve Sesavas pagastā, Sesavā, Jelgavas novadā | | | | |
| | | | | | | | | |
| Būvproj.vad. | A.Buķevics | | 01.2017 | Vispārīgie rādītāji | | | | |
| Izstrādāja | H.Leoho | | 01.2017 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Arhīva reģ. Nr. 00261 | | | | | | Stadija | Rasējuma marka | Lapa/lapas |
| | | | | | | MBP | ELTA-1 | 1/1 |