

0,4 kV KL									
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes					
1.	Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X36W IP20, ar spuldzēm	gab.	3		56.	Automātslēdzis 1f C6A	gab.	1	
2.	LED gaismeklis 40W IP65 120° silta gaisma + kustības sensors	gab.	6		57.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi	gab.	1	
3.	LED gaismeklis 170W IP20 120° silta gaisma	gab.	12	Nodrošināt zālē virs 300 Lx	58.	Sadalne Z/A 150 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	gab.	1	SS4 (shēmu precizēt būvniecības laikā)
4.	Sienas / griestu plafons, ar ekonomiksām spuldzēm IP20/44	gab.	12/22	Jaudu precizēt	59.	Modulārs slēdzis 3f 63A	gab.	1	
5.	Dienas gaismas armatūra PAR REF 4X18W IP20, ar spuldzēm	gab.	163		60.	Automātslēdzis 3f C16A	gab.	20	
6.	Avārijas modulis IZEJA 8W IP20 1h	gab.	8		61.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	20	
7.	Akumulators evakurācijas gaismekļiem, darbības laiks 1h	gab.	27		62.	Kontaktilgizdas 16A IP20 uz DIN sliedes	gab.	6	
8.	Slēdzis z/a 230V 10A IP 20	gab.	35		63.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi	gab.	1	
9.	Slēdzis z/a 230V 10A IP 44	gab.	6		64.				
10.	Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20	gab.	32		65.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	gab.	1	
11.	Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20	gab.	18		66.	Modulārs slēdzis 3f 32A	gab.	1	SS5 (nokomplektēt pēc shēmas)
12.	Kontaktilgizda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20	gab.	312		67.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	7	
13.	Kontaktilgizda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP44 ar vāciņu	gab.	6		62.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	7	
14.	Kontaktilgizda v/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP65 ar vāciņu	gab.	6		63.	Automātslēdzis 1f C6A	gab.	1	
15.	Tāveles gaismeklis iebūvējams griestos ar Na spuldzēm 70W "Paset"	gab.	18		64.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi	gab.	1	
16.	Kabelis AXMK 4x35 + rakšanas darbi	m	100	Saskaņot kabeļa trasi	65.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (slēgums precizējams)	gab.	1	SS6 (nokomplektēt pēc shēmas)
17.	Kabelis Cu 5x25	m	200		66.	Modulārs slēdzis 3f 32A	gab.	1	
18.	Kabelis Cu 5x16	m	940		67.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	13	
19.	Kabelis Cu 5x6	m	80		68.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	13	
20.	Kabelis Cu 5x2,5	m	420		69.	Automātslēdzis 1f C6A	gab.	1	
21.	Kabelis Cu 3x2,5	m	7532		70.	Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (slēgums precizējams)	gab.	1	SS7 (nokomplektēt pēc shēmas)
22.	Kabelis Cu 4x1,5	m	1800		71.	Modulārs slēdzis 3f 32A	gab.	1	
23.	Kabelis Cu 3x1,5	m	7350		72.	Automātslēdzis 3f C25A	gab.	1	
24.	Kabelis Cu 3x1,5 (ugunsdrošs)	m	850		73.	Automātslēdzis 3f C16A	gab.	2	
25.	Kabeļu gala apdare līdz 4x50 mm²	gab.	1		74.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	9	
26.	Kabeļu gala apdare līdz 5x35 mm²	gab.	20		75.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	9	
27.	Pārsprieguma aizsardzības modulis interneta ievada kabeļa aizsardzībai	gab.	1		76.	Automātslēdzis 1f C6A	gab.	1	
28.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 2 polu 3. klase	gab.	5	Precizēt vietas	77.	Kontaktors 380V 16A	gab.	2	
29.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	gab.		GS (nokomplektēt pēc shēmas)	78.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi	gab.	1	
30.	Modulārs slēdzis 3f 100A	gab.	1	Precizējams lielums	79.	Sadalne Z/A 18 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (slēgums precizējams)			SS8 (nokomplektēt pēc shēmas)
31.	Automātslēdzis 3f C63A	gab.	1		80.	Modulārs slēdzis 3f 25A	gab.	1	
32.	Automātslēdzis 3f C40A	gab.	2	Precizējams lielums	81.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	6	
33.	Automātslēdzis 3f C32A	gab.	6		82.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	4	
34.	Pārsprieguma un zibens strāvas aizsardzības modulis. 3 polu 25 kA uz fāzi	gab.	1		83.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 3. klase	gab.	1	
35.	Sadalne Z/A 12 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	kompl.	1	Kontaktoru sadalne zālē	84.	Instalācijas carule cietā līdz 32mm	gab.	900	
36.	Kontaktors 230V 16A	gab.	4		85.	Instalācijas gofra līdz 32mm	m	800	
37.	Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	gab.	1	SS1 (nokomplektēt pēc shēmas)	86.	Instalācijas gofra līdz 50mm	m	600	
38.	Modulārs slēdzis 3f 32A	gab.	1		87.	Instalācijas gofra līdz 110mm	m	90	
39.	Kontaktors 380V 16A	gab.	1		88.	Nozarkārbas z/a	gab.	500	
40.	Automātslēdzis 3f C16A	gab.	1		89.	Nozarkārbas v/a	gab.	300	
41.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	12		90.	Montāžas kārbas z/a	gab.	450	
42.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	12		91.	AVK iekārtu pieslēgšana	objekts	1	
43.	Automātslēdzis 1f C6A	gab.	1		92.	Āra apgaismojuma automātiskā / rokas ieslēgšanas iekārta	gab.	1	
44.	Diferenciālā aizsardzība 1f 16A, 30mA	gab.	2		93.	Skolas zvans	gab.	2	
45.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	gab.	1	SS2 (nokomplektēt pēc shēmas)	94.	Cinkots apdzelzis d=10mm	m	100	
46.	Modulārs slēdzis 3f 32A	gab.	1		95.	Klemmes apdzelzis - plakandzelzs	gab.	4	
47.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	12		96.	Potenciālu izlīdzināšnas kopne	gab.	2	
48.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	11		97.	Vads dzeltenī zaļš Cu 6	m	400	
49.	Automātslēdzis 1f C6A	gab.	1		98.	Vads dzeltenī zaļš Cu 35	m	50	
50.	Diferenciālā aizsardzība 1f 16A, 30mA	gab.	1		99.	Zemējuma kontūra saskaņošana ar komunikāciju pievadu turētājiem	objekts	1	
51.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi	gab.	1		100.	Elektroinstalācijas mērījumi	objekts.	1	
52.	Sadalne Z/A 24 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm	gab.	1	SS3 (nokomplektēt pēc shēmas)	101.	Zemējuma kontūra mērījumi	objekts.	1	
53.	Modulārs slēdzis 3f 32A	gab.	1		102.	Zibens aizsardzības demontāža	objekts.	1	
54.	Automātslēdzis 1f C16A	gab.	6		103.	Zibens aizsardzības montāža	objekts.	1	Pasīvā zibens aizsardzība
55.	Automātslēdzis 1f C10A	gab.	5		104.	Kabeļa trases uz katlu māju saskaņošana ar komunikāciju turētājiem.	objekts.	1	
					105.	Paļīgmateriāli	objekts.	1	

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Aizupes pamatskola	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12		Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007 SERTIFIKĀTA NR. 70-2472
				ADRESE: "Aizupes pamatskola", Tušķi, Lībērzes pagasts, Jelgavas novads	
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: Galveno materiālu specifikācija	STADIJA TP LAPA EL-15
				FAILS: Aizupe	MĒROGS: b/m