Iekšējā elektroapgāde

Nr.p.k	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Sadalnes SS-1 pie sienas montāža V/A IP66	gab.	1	Telpa Nr.1
2	Pieslēgums pie siltummezgla sadalnes	kompl.	1	Telpa Nr.8
3	Pieslēgums pie lietotāja sadalnes Nr.1	kompl.	1	
4	Pieslēgums pie lietotāja sadalnes Nr.2	kompl.	1	
5	Sadalņu pieslēgumu palīgmateriāli	kompl.	4	
6	Kabelis (N)HXCH E30 3x1.5/1.5mm²	m.	10	Precizēt garumu būvniecības gaitā
7	Kabelis CYKY 4x10	m.	14	
8	Kabelis NYM 3x2.5	m.	438	
9	Kabelis NYM 3x1.5	m.	363	
10	Kabelis CYKY 5x4	m.	72	
11	Kabelis NYM 5x2.5	m.	25	Fotosensoram
12	Zemējuma vads H07V-U 16mm	m.	10	
13	PVC kabeļu caurule d-50mm EVOCAB HARD 450N	m.	10	Ievadam un zemējuma vadam
14	Sienas rievas kalšana	m.	86	
15	Sienas stiprinājumi kabeļu montāžai	kompl.	1	Pieslēgumi Nr.1 un Nr.2 pa ēkas fasādi
16	Palīgmateriāli kabeļu montāžai	kompl.	1	
17	Aizsargcaurule ø 32 EVOEL SL	m.	50	
18	Aizsargcaurule ø 32 srtiprinājumi	kompl.	1	
19	Aizsargcaurule ø 25 EVOEL SM	m.	50	
20	Aizsargcaurule ø 25 srtiprinājumi	kompl.	1	
21	Gaismeklis Northcliffe Levanto R LED4x1100 IP40 4000K (REĢIPSIS) 595x595x57mm 39W	gab.	20	
22	Gaismeklis Northcliffe Levanto R LED2x1100 IP40 4000K (REĢIPSIS) 595x295x57mm 21W	gab.	10	
23	Gaismeklis Northcliffe Levanto R LED2x1100 IP40 4000K (REĢIPSIS) 595x295x57mm 39W EM3 avārijas bloku	gab.	2	
24	Gaismeklis TM TECHNOLOGIE ONTEC G IP20 MODE :M (maintaned) 1W	gab.	3	
25	Evakuācijas gaismekļu uzlīmes	gab.	3	
26	Gaismeklis Northcliffe PUPIS LED 5W IP65 4000K	gab.	1	
27	Gaismeklis Northcliffe CRUX LED 1x2100 IP44 4000K 19W	gab.	2	
28	Palīgmateriāli apgaismojuma montāžai	kompl.	1	
29	Rozete IP 20 1f. z/a	gab.	40	
30	Rozete IP 44 1f. z/a	gab.	7	
31	Slēdzis 1P IP20 z/a	gab.	9	
32	Montāžas kārbas	gab.	65	
33	Nozarkārbas IP65	gab.	80	
34	Palīgmateriāli rozešu un slēdžu montāžai	kompl.	1	
35	Vertikālais zemētājs d20mm, l-1.5m	gab.	12	
36	Pretkorozijas lenta (rullis)	gab.	1	
37	Klemme plakandzelzs-plakandzelzs	gab.	1	
38	Zemējuma lenta 30x3.5mm	m.	10	
39	Klemme vertikālais zemētājs-lenta	gab.	3	
40	Zemējuma stieņa spice	gab.	3	
41	Adapteris zemējuma stieņu iedzīšanai	gab.	1	
42	Potenciāla izlīdzinošā klemme	gab.	1	
43	Palīgmateriāli zemējuma montāžai	kompl.	1	
44	Izpilddokumentācijas zīmēšana/sagatavošana	kompl.	1	
45	Izpilddokumentācijas, izpildrasējumu printēšana iesiešana sagatavošana	obj.	1	
46	Esošās sadalnes demontāža	gab.	2	
47	Esošo gaismekļu demontāža	gab.	8	
48	Esošo kabeļu demontāža no ēkas fasādes/montāža	m.	52	
49	Digitālā uzmērīšana (zemējuma lenta, kabelis)	obj.	1	
50	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1	
51	Nodeva par Būvatļaujas nodošanu	obj.	1	
52	Palīgmateriāli	obj.	1	

Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs:	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773; Būvkom.reģ.Nr.1040-R	*Pasūtītājs:*	*Pasūt./Arhīv.Nr:* 21/2018
Tehn.izstr.	*G.Niedols*	*Objekts:* Iršotā atjaunošana ar telpu grupu funkcijas maiņu - Vilces doktorāta izveide. Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov.	*Stadija:* VA; *Lapa:* EL-6; *Lapu sk.:*
Būvpr.d.vad.	*G.Niedols*	*IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECEFIKĀCIJA*	ELEKTRODINAMIKA

Mātera iela 63-24,LV-3001,Jelgava,tālr.26419863,reģ.Nr.43603077107