



Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
01	Telpa	21.5
02	Telpa	45.9
03	Telpa	41.8
04	Telpa	5.7
05	Priekštelpa	Kopā
		121.1

1. Projekta risinājumus skatīt kopā ar būvkonstrukciju daļas risinājumiem.
2. Projekta risinājumus skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu un struktūrshēmām.
3. Kabeļu montāžas trases norādītas nosacīti, tās nepieciešams pirms montāžas uzsākšanas precizēt un saskaņot, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.
4. Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam ievietojot PVC caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsarg caurulēs, kā arī atklātā veidā nav pieļaujama.
5. Vietās, kur kabeļi šķērsu pārsegumus un sienas, tos guldīt atsevišķā PVC caurulē. Pēc montāžas caurums nebūvējums, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.
6. Sistēmas aparatūras montāžas un regulēšanas darbus izpildīt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
7. Shēmās un specifikācijās norādītie apjomi komercietelpās (frizētavā, veikala telpās) un ārstu kabinetiem un rehabilitācijas speciālistiem ir doti informatīvi/ aptuveni, tie atbilst un definē kvalitātes līmeņa, ekspluatācijas drošības utt., prasības, un pirms izbūves ir precizējami atbilstoši īpašnieka vajadzībām. Datu tīkla rozešu izvietojums pirms izbūves ir precizējams atbilstoši telpu īpašnieka vajadzībām.



Objekts:	Kultūras nama "Līvberze" ēkas pārbūve Jelgavas iela 17 , Līvberzes pagasts						
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, Lv 3001						
Rasējums:	Pagraba stāva zemskatuves daļas plāns ar ESS tīkliem <div style="text-align: right;">M 1:100</div>						
Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192				Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	ESS-03		
Būvprojekta d. vad.	Armands Ābele		23.02.2017	Arhīva numurs		JNP/5	
Projektēja	Antra Gaiduka		23.02.2017	Lapas numurs			