



Kultūras nama pagraba stāva telpu eksplikācija

Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
06	Telpa	22.2
07	Telpa	9.6
Kopā		31.8

Pieņemtie apzīmējumi:

-
- Bezvadu interneta pieslēguma punkts.
-
- 2xRJ-45, 6.cat, IT un TV. h=0.3m no grīdas līmeņa.
-
- sienas komunikāciju sadales skapis.
-
- Apsardzes signalizācijas sistēmas vadības skapis.
-
- Apsardzes signalizācijas sistēmas vadības tastatūra.
-
- magnētiskie stāvokļa kontakti (herkoni)
-
- Sapārotais stikla plīšanas un infrasarkanais kustības signāļdevējs
-
- Infrasarkanais kustības signāļdevējs
-
- Sirēna
-
- Apsardzes signalizācijas detektoru paplašinājuma modulis
-
- durvju vadības kontolieris
-
- piekļuves kontroles nolasītājs
-
- piekļuves kontroles durvju modulis(magnētiskais kontakts, elektroslēdzene)
-
- 19" komunikāciju skapis
-
- DOME tipa iekštelpu videokamera
-
- DOME tipa ārtelpu videokamera

Piezīmes:

1. Projekta risinājumus skatīt kopā ar būvkonstrukciju daļas risinājumiem.
2. Projekta risinājumus skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu un struktūrshēmām.
3. Kabeļu montāžas trases norādītas nosacīti, tās nepieciešams pirms montāžas uzsākšanas precizēt un saskaņot, ņemot vērā parējo inženierkomunikāciju izvietojumu.
4. Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam ievietojot PVC caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsarg caurulēs, kā arī atklātā veidā nav pieļaujama.
5. Vietās, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tos guldīt atsevišķā PVC caurulē. Pēc montāžas caurumus neblīvēt, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.
6. Sistēmas aparatūras montāžas un regulēšanas darbus izpildīt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- 7.Shēmās un specifikācijās norādītie apjomi komercietpās(frizētavā, veikala telpās) un ārstu kabinetiem un rehabilitācijas speciālistiem ir doti informatīvi/ aptuveni, tie atbilst un definē kvalitātes līmeņa, ekspluatācijas drošības utt., prasības, un pirms izbūves ir precizējami atbilstoši īpašnieka vajadzībām. Datu tīkla rozešu izvietojums pirms izbūves ir precizējams atbilstoši telpu īpašnieka vajadzībām.

<div>Ģenerālprojektētājs:</div> <div>SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga,LV-1010, Tālrunis:26574346;info@livland.lv</div> <div></div> <div>Projektētājs:</div> <div>SIA "A.Ābeles inženieru birojs" Kalnciema iela 45B, Rīga, Latvija, LV-1046 Tālr.: +371 26336758 www.aab.lv e-pasts: birojs@aab.lv VRN 43603045900</div> <div></div>	Objekts:	Kultūras nama "Līvberze" ēkas pārbūve Jelgavas iela 17 , Līvberzes pagasts				
	Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, Lv 3001				
	Rasējums:	Pagrabstāva plāns ar ESS tīkliem				
<div>Pasūtītāja Nr.</div> <div>Amats</div> <div>Būvprojekta d. vad.</div> <div>Projektēja</div>	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	ESS-02	
	Arhīva numurs	JNP/5				
	Lapas numurs					