




**Tipveida risinājums:
KL šķērsojums ar ceļu**




**Tipveida risinājums:
KL šķērsojums ar caurteku**




**Tipveida risinājums:
KL šķērsojums ar gāzes vadu**




**Tipveida risinājums:
KL šķērsojums ar ūdensvadu**




**Tipveida risinājums:
KL šķērsojums ar sakaru kabeli**





**Tipveida risinājums:
KL savstarpējs šķērsojums**




**Tipveida risinājums:
KL šķērsojums ar siltumtrasi**




					Projekta Nr. Nr.36J - 2017	
				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde	Stadija TS	
				Projekta nosaukums: Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā Rožu ielā Jelgavas novadā	 Būvkomersanta registr. Nr.: 0481-R Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101 Tel.: 63182277 Fax.: 63182278 e-pasts: telms@telms.lv	
Proj.vad.	I.Ozoliņš		28.08. 2017.			Lapa
Izstrādāja	I.Ozoliņš		28.08. 2017.			ELT-6
					Projektējamie tipveida risinājumi inženierkomunikāciju šķērsošanai	


Kabeļu tranšējas šķersprofils asfalta seguma atjaunošanai tranšējas dziļums 1m




Kabeļu tranšējas šķersprofils šķembu seguma atjaunošanai tranšējas dziļums 1m (ceļa segumu atjaunot min 0.5m uz katru pusi no projektējamās tranšējas ārmalām)




Kabeļu tranšējas šķersprofils zālāja atjaunošanai tranšējas dziļums 1m (segumu atjaunot min 0.5m uz katru pusi no projektējamās tranšējas ārmalām)



Kabeļu tranšējas šķersprofils grants seguma atjaunošanai tranšējas dziļums 1m (ceļa segumu atjaunot min 0.5m uz katru pusi no projektējamās tranšējas ārmalām)



Piezīme: Ielas brauktuves un laukumu asfalta segums jāatjauno ne tikai tranšējas vai būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās.

				Projekta Nr.	Nr.36J - 2017	
				Pasūtītājs:	Stadija	Projektētājs
				Jelgavas novada pašvaldības Ipašuma pārvalde	TS	 Būvkomersanta reģistr.Nr.: 0481-R Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101 Tel.: 63182277 Fax.: 63182278 e-pasts: telms@telms.lv
				Projekta nosaukums:	Mērogs	
				Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā Rožu ielā Jelgavas novadā	1:10	
				Kabeļu tranšējas šķersprofili	Lapa	
					ELT-7	
	Uzvārds	Paraksts	Dat.			
Proj.vad.	I.Ozoliņš		28.08.2017.			
Izstrādāja	I.Ozoliņš		28.08.2017.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23		Grants ceļa seguma atjaunošana (ieskaitot nepieciešamos materiālus)	m ²	40											
24		Kabeļa galu sausā apdare 4x35mm ² kabelim	gb.	42											
25		Apgaismojuma balsta demontāža	gb.	12											
26		Grāvja nogāzes atjaunošana ieskaitot nepieciešamos materiālus	objekts	1											
27		Mērījumi, dokumentācijas sagatavošana	objekts	1											
28		0,4kV KL trases uzmērīšana	m	659											
29		Teritorijas labiekārtošana	objekts	1											
30		Ceļa uz objektu pavadītāis laiks	objekts	1											
31		Pakalpojuma sniegšana ar rakšanas mehānismu	objekts	1											
32		Speciālās tehnikas transportēšana	objekts	1											
33		Ražošanas izmaksas par darbu organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1											
		Materiālu izmaksas													
1		Kabelis AXMK 4x25	m	803											
2		Kabeļu gala apdare 4-35 EPKT 0015	kompl.	42											
3		Kabelis PPJ-3x1.5	m	180											
4		Betona pamats apgaismojuma balstam līdz 8m	gb.	20											
5		Stabs ielas, konisks (8.5m) cinkots	gb.	20											
6		Gumijas blīve 6-10m stabam GB-RG	gb.	20											
7		Apgaismojuma armatūra HORNET 100S	kompl.	20											
8		Na spuldze 100W	kompl.	20											
9		Spaiļu komplekts SV15	gb.	20											
10		Automātslēdzis IC6A	gb.	20											
11		Datīti kabeļu aizsargcaurule D=110mm (450N)	m	26											
12		Metāla aizsargcaurule D=100mm	m	8											
13		Kabeļu aizsargcaurule d=110mm (1250N)	m	54											
14		Kabeļu aizsargcaurule d=63mm (450N)	m	549											
15		Kabeļu aizsargcaurule d=63mm (750N)	m	86											
16		Kabeļa signālenta	m	635											
17		Apgaismojuma vadības sadalne (IUS-1/63) korpusā	kompl.	1											
18		Sadalnes pamatne ST	gab.	1											
19		Sadalnes papildrāmis PRIUS-1	gab.	1											
20		Keramzīts	l	22											
21		Cinkots zemējuma izvads 2,3m	gab.	1											
22		Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm	m	5											
23		Zemējuma elektrodi, d=16mm, l=2.5m	gab.	2											
24		Vads H-07 V-K 16mm ²	m	1											
25		Kabeļu kurpe Cu 16mm ²	gab.	1											
26		Palīgmateriāli u.c.neuzskaitītie materiāli	objekts	1											
27		Materiālu sagādes un transportēšanas izdevumi	objekts	1											
28		Palīgmateriāli u.c.neuzskaitītie materiāli	objekts	1											
29		Materiālu sagādes un transportēšanas izdevumi	objekts	1											

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

[illegible]