


Nr. P.k.	Nosaukums; marka	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
1	Ugunsdzēsības panelis Bentel-J424-8	gab.	1	
2	Displejs J400LCD	gab.	1	
3	Akumulātors 12V, 7Ah	gab.	2	
4	Dūmu dataktors NB-338-2L	gab.	42	
5	Rokas devējs FP/3RD	gab.	5	
6	Siltuma detektors NB-323-2	gab.	2	
7	Indikācijas kārba VSU-01	gab.	12	
8	Sirēna AH-03127BS	gab.	7	
9	Kabelis J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	350	
10	Kab.EUROSAFE/E-30 4x0.8	m	320	
11	Kab.NHXX-J E30 3X1,5 3x1,5	m	30	
13	Caurule DVK-20 gofrēta	m	100	
14	Relejs 220V uz sliedes liekams	gab.	1	mon.el.sad.
15	Palaidējs 40A uz sliedes mont.	gab.	1	mon.el.sad.
16	Automāts 1P16A	gab.	1	mon.el.sad.
17	Palīgmateriāli	kompl.	1	
18	Caurumu urbšana sienās	gab.	5	
19	Sistēmas pārbaude un regulācija	st	8	

 SIA "IK projekts" Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401		Atbildīgais projektētājs: SIA "AIG" AIG Arsenāla iela 3-7, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr. 40103209238		Pasūtītājs JELGAVAS NOVADA DOME					
				Pasūtījuma Nr.: 005-16/UAS					
Amats	Uzdevs	Reģ.Nr. 42163087103	Dat.	Lielplatonesmuižas ansambļa ēka "Vešūzis"					
	tel.: 63489238								
Izstrādāja	A. Stivriņš		09.20.16.	Galveno materiālus specifikācija un darbu apjoms		Stadija	Rasējums	Lapas	Marka
						BP	6		UAS
				Mērogs - b/m; A3					