Skaidrojošais apraksts.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas projekta tehniskā dokumentācija izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja un saskaņā ar normatīvu:LBN-201-15“Būvju ugunsdrošība”, LVS CEN/TS 54-14:2004. prasībām.
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma izmanto:
Bentel J424-8
Dūmu detaktorusNB-338-2L
Rokas devējs FP/3RD
Sirēna AH-03127BS
Ugunsdrošības signalizācija sastāv no signalizācijas pults Bentel (iespēja izmantot 8 neatkarīgas ugunsdrošības zonas un paplašināt līdz 24 neatkarīgām zonām),kuru montēt saskaņā ar lapu UAS-2. Panelis spēj atpazīt trauksmes, kā arī bojājumu signālus gan aparatūrai, gan ugunsdrošības signāldevēju starā, un parādīt tos uz displeja. Trauksmes gadījumā pults izdod skaņas signālu.
Rokas devēji izvietoti evakuācijas ceļos 1,5 m augstumā no grīdas līmeņa un pieslēgti atsevišķā zonā, saskaņā ar lapām UAS-2. Objektā jābūt diennakts dežūrējošam vai apkalpojošam personālam, vai signalizācijas sistēmas trauksmes signālam ar radio raidītāja palīdzību jānonāk uz apsardzes firmas operatīvās vadības centru.
Bentel savienošanai ar signāldevējiem tiek izmantots signalizācijas kabelis J-Y(st)Y 2x2x0,8. Rokas devējiem, staru detaktoriem savienošanai izmantot signalizācijas kabelis EUROSAFE/E30 4x0,8.
Signāldevēju ķēdes galā tiek uzstādīts ķēdes gala elements – rezistors.
Pirms detaktoru montāžas, detaktora tipu un marku saskaņot ar pasūtītāju.
Specifikācijai ir pievienoti materiāli, kuri paredzēti montēt elektro sadalē. Minētie materiāli paredzēti, trauksmes nostrādes gadījumā, atslēgt nepieciešamās iekārtas.Kā arī specifikācijā ir paredzēti materiāli montāžai bēniņu stāvā.

Markas UAS rasējumu un darbu apjomu saraksts		
1)	Vispārīgie rādītāji	UAS-1
2)	Montāzas shēma 1. stāvam.	UAS-2
3)	Kontroles paneļa pieslēguma shēma un apsarg ājamo zonu saraksts	UAS-3
4)	Akumulatora baterijas ietilpību aprēķins	UAS-4
5)	Cilpu komponentu piesleguma shēma	UAS-5
6)	Galveno materiālus specifikācija un darbu apjoms	UAS-6

Šī būvprojekta sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta UAS sadaļas vadītājs: ANDRIS STIVRIŅŠ, Nr. 3-01160
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

09.2016.
(datums) (paraksts)

SIA "IK projekts""IK projekts"
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV-3401
Reģ.Nr. 42103037403
tel.: 63489238

Atbildīgais projektētājs:
SIA "AIG""AIG"
Arsenāla iela 3-7,
Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. 40103209238

Pasūtītājs: JELGAVAS NOVADA DOME

Pasūtījuma Nr.: 005-16/UAS

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Būvpr.vad.	A. Lapiņš		09.2016.
Proj.d.vad.	A. Stivriņš		09.2016.
Izstrādāja	A. Stivriņš		09.2016.

Lielplatonesmuižas ansambļa ēka "Vešūzis"

Vispārējie rādītāji.
Skaidrojošais apraksts.

Stadija	Rasējums	Lapas	Marka
BP	1	6	UAS

Mērogs - b/m: A3

ASEJUMS D:\LIELPLATONESVESUZIS AR16\ARMETS_LIELPLATONESVESUZIS.DWG IR AUTORDARBS, TĀ KOPĒŠANA VAI IZMANTOŠANA BEZ AUTORA ATĻAUJAS IR NELIKUMĪGA.