



- PIEZĪMES:
- Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
 - Atzīmei ±0.000 atbilst 28.15 Latvijas normālo augstumu sistēmai;
 - Vispārīgos rādītājus skatīt lapā ūKT-1. Ūdensvada, ugunsdzēsības ūdensvada, sadzīves kanalizācijas tīklu plani skatīt rosējumos ūKT-2;3;4;5. Ūdensvada, ugunsdzēsības ūdensvada, sadzīves kanalizācijas tīklu aksometriskās shēmas skatīt rosējumos ūKT-6;7;8;9. Ūdens uzskaites mezglu shēmas skatīt rosējumā ūKT-10
 - Ūdensvada cauruļvadi izbūvējami no Uponor daudzslāņu cauruļiem (unipipe) vai analogi.
 - Ūdensvada cauruļvadi vis piekārtajiem griestiem un iebūvēti grīdā un sienās izolējami
 - Ūdensvada cauruļvadi vis piekārtajiem griestiem un iebūvēti grīdā un sienās izolējami. Ūdensvada cauruļvadi iebūvējami pagrabā stāvā izolējami.
 - Esošā ūdensvada cauruļvada atzīmes precizēt uz vietas.
 - Esošās sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada atzīmes precizēt uz vietas.

TĒLPU EKSPĻĪKĀCIJA			
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība m²	
-	Tehniskā telpa	47,30	
-	Tehniskā telpa	22,90	
Kopā:		70,200	

Projektētājs: SIA "Līdland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis:26734610;e-pasts:info@liland.lv				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Vīce, Vīces pagasts, Jelgavas novads			
Amats: Vārds uzvārds				Objekts: Vīces sākumskolas ēkas vienotāsdarī atjaunošana			
Būvproj.vad.: Inā Lēle				Datums: 03.2016.			
Projektēja: Inā Lēle				Rasējums: Jūma stāva plans ar sadzīves un lietus ūdens un kanalizācijas tīkliem			
M 1:200				Pasūtītuma Nr. JNP/5-54.3/15/415			
Atn. Nr.				Stadija		Lapa	
				BP		ŪKT-5	
						10	