APZĪMĒJUMI AKSONOMETRIJĀS:

- S-1 klozetpods
- Sm-1 klozetpods (mazais)
- R.m. mazgātne (roku)
- R.m. b. mazgātne (roku mazā)
- Tr.m. mazgātne (trauku)
- traps
- tīrīšanas lūka
- konstrukcijas šķērsojuma vieta

Ø110 i=0,02
- kritums
- caurules diametrs
- teknes virzlens

U1	U1	Projektētais ūdensvads
K1		Projektētais sadzīves kanalizācijas tīkls
K2		Projektētais lietusūdens kanalizācijas tīkls
T3		Projektētais iekšējais karstā ūdens cauruļvads
U2		Projektētais iekšējais ugunsdzēsības ūdens cauruļvads

- ugunsdzēsības aprīkojuma skapis

Boilers 50l elektriskais
Elektriskais ūdens sildītājs 50l
Boilers 100l-kombinētais
Boilers 100l kombinētais
Boilers 200l-kombinētais virtuvei
Ūdens pie plīts
El. sildītājs 50l
Laistīšanas krāns Ø15
Tukšošanas krāns Ø15
Vejas mazg. mašīnas pievienojumi
Ūdens skaitītāja mezgls virtuvei
Ūdens skaitītāja mezgls pamatskolai
Ūdens skaitītāja mezgls sākumskolai
Ūdens skaitītāja mezgls ievadā
Ūdens skaitītāja mezgls uz sporta zāli
Ūdensvads katlu papildināšanai
Elektroaizbīdnis Ø50
Ūdensvada pievienojums sporta zāles ūdensvadam
Ūdensvada cauruļvadi virs piekārtajiem griestiem, iebūvēti sienā un grīdās izolējami (siltumizolācija un pret kondensātu)
Ūdensvada cauruļvadi izbūvējami no Uponor daudzslāņu caurulēm (unipipe) vai analoga materiāla
st.Ū1-1
st.Ū1-2
st.Ū1-3
st.Ū1-4
st.Ū1-5
st.Ū1-6
st.Ū1-7
st.Ū1-8
st.T3-1
Ū2

PIEZĪMES:
1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Atzīmei ±0.000 atbilst 28.15 Latvijas normālo augstumu sistēmā;
3. Vispārīgos rādītājus skatīt lapā ŪKT-1. Ūdensvada, ugunsdzēsības ūdensvada , sadzives kanalizācijas tīklu plānus skatīt rasējumos ŪKT-2:3;4;5. Ūdensvada, ugunsdzēsības ūdensvada , sadzives kanalizācijas tīklu aksonometriskās shēmas skatīt rasējumos ŪKT-6:7;8;9. Ūdens uzskaites mezglu shēmas skatīt rasējumā ŪKT-10
4. Ūdensvada cauruļvadi izbūvējami no Uponor daudzslāņu caurulēm (unipipe) vai analoga.
5. Ūdensvada cauruļvadi virs piekārtajiem griestiem un iebūvēti grīdā un sienās izolējami
6. Ūdensvada cauruļvadi virs piekārtajiem griestiem un iebūvēti grīdā un sienās izolējami . Ūdensvada cauruļvadi iebūvējami pagraba stāvā izolējami.
7. Esošā ūdensvada cauruļvada atzīmes precizēt uz vietas.
8. Esošās sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada atzīmes precizēt uz vietas.

Projektētājs: LIVLAND GROUP LIVLAND SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga,LV-1010, Tālrunis:26574346;info@livland.lv			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.d.vad.	Inta Leite		03.2016.
Projektēja	Inta Leite		03.2016.

Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads			
Objekts:	Vilces sākumskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana	Stadija	Lapa	Lapas
Rasējums:	Aukstā un karstā ūdens tīklu aksonometriskās shēmas	BP	ŪKT-6	10
		Pasūtījuma Nr.JNP/5-34.3/15/415		
Bez mēroga	Arh. Nr.			