

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Apkures sistēma</b>				
<b>Siltās grīdas</b>				
1	MLC Ø16x2.0	m	453	UPONOR
2	MLC Ø20x2.25	m	112	UPONOR
3	Presējams līkums Ø20 90°	gab.	18	UPONOR
4	Presējams trejgabals Ø20x16x20	gab.	2	UPONOR
5	Vario S sadalītājs ar mērītājiem ST FM 7X, 7 cilpu, L=445 mm	gab.	1	UPONOR
6	Vario S sadalītājs ar mērītājiem ST FM 3X, 3 cilpu, L=245 mm	gab.	1	UPONOR
7	Kompresijas pievienojums, 16x3/4" eirokonuss	gab.	20	UPONOR
8	Lodveida krāns 1" ā.v.x1" i.v.	gab.	4	UPONOR
9	Līkuma veidnis 17 mm	gab.	20	UPONOR
10	Izpildmehānisms 230V, 30x1.5 i.v. Nerūsējošā tērauda sadalītājiem	gab.	10	UPONOR
11	Sadalītāja skapis Vario, iebūvējams PT 952x123, baltā krāsā	gab.	2	UPONOR
12	Metāla armatūras siets 15x15x3 mm	m²	71	UPONOR
13	Apmāles lenta 150x8 mm; 50 m rullī	m	120	UPONOR
14	Termo šuves profils, pašlīmējošs garums 2m, augstums 100mm, biezums 10mm	m	25	UPONOR
15	Hidroizolācijas plēve	m²	71	
16	Stiprināšanas stieple, 150x1.25 mm	gab.	906	UPONOR
17	Multi cauruļu aizsargčaula 20 mm	gab.	15	UPONOR
18	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø16	m	35	Paroc
19	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø20	m	112	Paroc
20	Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø16	gab.	20	
21	Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø20	gab.	10	
22	Montāžas materiāli	kompl.	1	
<b>Radiatoru apkure</b>				
23	Radiātors 11/500/700 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	1	Purmo
24	Radiātors 21/500/1000 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	3	Purmo
25	Radiātors 21/500/1100 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	5	Purmo
26	Radiātors 21/500/1400 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	1	Purmo
27	Radiātors 21/500/1600 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	1	Purmo
28	Radiātors 21/500/1800 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	1	Purmo
29	Radiātors 33/900/2300 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi	gab.	6	Purmo
30	Divcauruļu sistēmas vārsts tips RA-N15 aksiālais 1/2"	gab.	18	Danfoss
31	Termostatiskie sensori ar RA tipa pievienojumu RA 2990	gab.	18	Danfoss
32	Noslēgvārsts RLV-S-15, leņķis 1/2"	gab.	18	Danfoss
33	Prestabo Ø15x1.2	m	62	Viega
34	Prestabo Ø18x1.2	m	32	Viega
35	Prestabo Ø22x1.5	m	74	Viega
36	Prestabo Ø28x1.5	m	142	Viega
37	Prestabo Ø35x1.5	m	28	Viega
38	Prestabo Ø42x1.5	m	22	Viega
39	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø15	m	62	Paroc
40	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø18	m	32	Paroc
41	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø22	m	74	Paroc
42	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø28	m	142	Paroc
43	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø35	m	28	Paroc
44	Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø42	m	22	Paroc
45	Cauruļvada stiprinājumi	kompl.	1	
46	Cauruļvadu veidgabali	kompl.	1	
47	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		06.08.2014		AVK-2014/17			
Projektēja	J.Matusevičs		06.08.2014	Objekts: "Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" Aviācijas iela 8F, 8I, Jelgava	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Izstrādāja	K.Tumovs		06.08.2014		TP	b.m.	AVK-12	
				Materiālu un iekārtu specifikācija	Būvpr. reg. Nr.3288-R 			