

Nr. Pk	Nosaukums	Mēr. Vienība	Daudz	Piezīmes
1	Firmas GRANDEG TURBO 300, N=300kW cietā kurināmā katls	kompl.	1	
2	Firmas GRANDEG hermetiskais granulu uztveršanas bunkurs "L" izm.	kompl.	1	
3	Firmas GRANDEG Siloss W240, V=30,8m3	kompl.	1	
4	Firmas GRANDEG granulu uztveršanas konuss	kompl.	2	
5	Firmas GRANDEG gaisa ventilators pneimatiskajai padeves sistēmais	kompl.	2	
6	Izplešanās tvertne 200l, Reflex, 3bar	gab	2	
7	Izplešanās tvertne 100l, Reflex, 6bar	gab	1	
8	Grundfoss UPS-32-40	gab	2	P.1.
9	Grundfoss UPS-25-40B	gab	1	P.2.
10	WILO, TOP-S 40/7 3~PN6/10	gab	1	P.3.
11	WILO, TOP-S 20/5 1~PN10	gab	1	P.4.
12	Trīscēļu vārsts, Honeywell Kvs25, ar motoru	kompl.	1	
13	Trīscēļu vārsts, Honeywell Kvs2, ar motoru	kompl.	3	
14	Karstā ūdens kombinētais boileris, 2000L ar 15kW elektrisko tēni	kompl.	1	
15	Oventrop REGTRONIC EH, vadības bloks	kompl.	1	
16	Balansējošais vārsts DN32	gab	1	
17	Balansējošais vārsts DN20	gab	1	
18	Balansējošais vārsts DN15	gab	1	
19	Termovārsts, 2 1/2", 60°C	gab	1	
20	Ārgaisa sensors ESMT	gab	1	
21	Telpu sensors, ESM-10	gab	1	
22	Virsmas temperatūras sensors ESM-11	gab	2	
23	Katla sūkņa termostats, 230	gab	1	
24	Drošības vārsts	gab	2	
25	Automātiskais atgaisotājs 1/2"	gab	4	Precizēt montāžas laikā.
26	Nolaižamais krāns	gab	6	Precizēt montāžas laikā.
27	Termometrs 0-110	gab	15	
28	Manometrs 0-10bar	gab	3	
29	Manometrs 0-6bar	gab	18	
30	Lodveida ventīlis DN80	gab	2	
31	Lodveida ventīlis DN65	gab	2	
32	Lodveida ventīlis DN50	gab	2	
33	Lodveida ventīlis DN40	gab	2	
34	Lodveida ventīlis DN32	gab	5	
35	Lodveida ventīlis DN25	gab	6	
36	Lodveida ventīlis DN20	gab	10	
37	Lodveida ventīlis DN15	gab	7	
38	Pretvārsts DN80	gab	2	
39	Pretvārsts DN40	gab	1	
40	Pretvārsts DN15	gab	1	
41	Mehāniskais Filtrs DN65	gab	1	
42	Mehāniskais Filtrs DN40	gab	2	
43	Mehāniskais Filtrs DN25	gab	1	
44	Mehāniskais Filtrs DN20	gab	2	
45	Mehāniskais Filtrs DN15	gab	1	

Nr. Pk	Nosaukums	Mēr. Vienība	Daudz	Piezīmes
46	Melnā tērauda caurule 3"	m	20	
47	Melnā tērauda caurule 2 1/2"	m	4	
48	Melnā tērauda caurule 2"	m	12	
49	Melnā tērauda caurule 1 1/2"	m	4	
50	Melnā tērauda caurule 1 1/4"	m	18	
51	Melnā tērauda caurule 1"	m	150	
52	Melnā tērauda caurule 3/4"	m	216	
53	Melnā tērauda caurule 1/2"	m	20	
54	Melnā tērauda vaidgabali	kompl.	1	Precizēt montāžas laikā.
55	Izolācija čaulā	kompl.	1	Precizēt montāžas laikā.
56	Dūmvads 400mm diam. ar 50mm izolāciju	m	16	Komplektā ar veidgabaliem
57	Cauruļvada stiprinājumi un palīgmateriāli	kompl.	1	Precizēt montāžas laikā.

Nr. Pk	Nosaukums	Mēr. Vienība	Daudz	Piezīmes
1	Arhitekturas un konstruktīvo sadaļu projekta izstrāde	kompl.	1	
2	Nesošo sienu un jumtu demontāža	kompl.	1	
3	Jauno sienu, griestu un pamatu montāža	kompl.	1	
4	Piebraucamo ceļu sagatavošana	kompl.	1	