

Darba apjomu saraksts Nr.1

Apkure .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA			
	ĒKAS IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)			
Objekta nosaukums :	LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA			
	ĒKAS IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)			
Objekta adrese:	LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS.			
Pasūtījuma Nr.:				
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:			
Tāme sastādīta:		gada	.	

N.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas	Summa
p. k.					(Ls)	(Ls)
1		Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=500mm, L=600mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	32.00		
2		Tas pats,L=700mm	gab.	48.00		
3		Tas pats,L=800mm	gab.	39.00		
4		Tas pats,L=900mm	gab.	15.00		
5		Tas pats,L=1000mm	gab.	2.00		
6		Tas pats,L=1100mm	gab.	16.00		
7		Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C33, H=500mm, L=1200mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteinu, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	2.00		
8		Tas pats,L=1400mm	gab.	2.00		
9		Sānu pieslēgumi radiatoriem	gab.	156.00		
10		Montēt termoregulatorus (ar aizsargierīci pret svešu iejaukšanos	gab.	156.00		
11		Montēt atpakaļgaitas regulējošo vārstu	gab.	156.00		
12		Dn=15mm				
13		Montēt lodveida krānus Dn25mm	gab.	8.00		
14		Montēt lodveida krānus Dn32mm	gab.	8.00		
15		Montēt lodveida krānus Dn40mm	gab.	4.00		
16		Montēt balansējošos vārstus Dn20mm	gab.	8.00		
17		Montēt balansējošos vārstus Dn25mm	gab.	8.00		
18		Montēt balansējošos vārstus Dn32mm	gab.	4.00		
19		Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	12.00		
20		Montēt izlaides Dn=15mm	gab.	12.00		
21		Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar fasendaļām, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	984.00		
22		Tas pats,Dn25*2.5mm	m	210.00		
23		Tas pats,Dn32*3mm	m	174.00		
24		Tas pats,Dn40*4mm	m	79.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
25		Tas pats,Dn50*4.5mm	m	62.00		
26		Presējamie līkumi 90°PPSU 20*20	gab.	320.00		
27		Presējamie līkumi 90°PPSU 25*25	gab.	8.00		
8		Presējamie līkumi 90°PPSU 32*32	gab.	30.00		
29		Presējamie līkumi 90°PPSU 40*40	gab.	16.00		
30		Presējamie līkumi 90°PPSU 50*50	gab.	32.00		
31		Presējamie trejgabali PPSU 20*20*20	gab.	190.00		
32		Presējamie trejgabali PPSU 25*20*25	gab.	60.00		
33		Presējamie trejgabali PPSU 32*20*32	gab.	40.00		
34		Presējamie trejgabali PPSU 40*20*40	gab.	12.00		
35		Presējamie trejgabali PPSU 50*50*50	gab.	4.00		
36		Presējamie savienojumi PPSU 20*20	gab.	312.00		
37		Presējamie savienojumi PPSU 20*25	gab.	16.00		
38		Presējamie savienojumi PPSU 25*32	gab.	16.00		
39		Presējamie savienojumi PPSU 32*40	gab.	8.00		
40		Presējamie savienojumi PPSU 32*50	gab.	4.00		
41		Presējamie savienojumi PPSU 40*50	gab.	4.00		
42		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar cietajām akmens vates čaulām b=20mm	m	50.00		
43		Tas pats,Dn25*2.5mm	m	100.00		
44		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn32*3mm ar cietajām akmens vates čaulām b=30mm	m	54.00		
45		Tas pats,Dn40*4mm	m	47.00		
46		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn50*4.5mm ar cietajām akmens vates čaulām b=40mm	m	40.00		
47		Izkalt caurumus sienās	gab.	24.00		
48		Izkalt caurumus starpsienās	gab.	24.00		
49		Izkalt caurumus pārsegumā	gab.	152.00		
50		Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.14		
51		Montēt ugunsdrošo manžeti D15mm	gab.	152.00		
52		Demontēt esošos radiatorus	gab.	156.00		
53		Demontēt esošos cauruļvadus ar Dn līdz 50mm	m	1509.00		
54		Demontēt esošo noslēgarmatūru	gab.	52.00		
55		Celtniecības konteineru noma	gab	3.00		
		KOPĀ :	Ls			

Sastādīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Pārbaudīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.		