

Pozīc.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes	
35	Izlaide		gab	4		
36	Metināmā tērauda caurule	Dn60.3x2.9	m	16		
37	Tas pats	Dn42,4x2,6	m	20		
38	Tas pats	Dn33,7x2,6	m	20		
39	Tas pats	Dn26,9x2,3	m	20		
40	Tas pats	Dn21x2,3	m	20		
41	Cietās akmens vates čaulas	50-40	m	16		
42	Tas pats	32-40	m	20		
43	Tas pats	25-30	m	20		
44	Tas pats	20-30	m	20		
45	Tas pats	15-30	m	20		
46	PVC plastikāts		m ²	32		
	<u>Demontāža</u>					
1	Demontēt esošā siltummezgla					
	visas iekārtas un armatūru		kompl.	2		
	<u>Katlu māja</u>					
1	Siltuma skaitītājs-ultraskaņas	6 m ³ /h	gab	1	ievērot uzstādīšanas noteikumus	
2	Siltuma skaitītājs-ultraskaņas	15 m ³ /h	gab	1	ievērot uzstādīšanas noteikumus	
3	Lodveida krāns metināmais	DN100	gab	2		
4	Tas pats	DN65	gab	2		
5	Filtrs metināmais	DN100	gab	1		
6	Tas pats	DN65	gab	1		
7	Metināmā tērauda caurule	Ø114,3x3,6	m	30		
8	Tas pats	Ø76,1x2,9	m	30		
9	Cietās akmens vates čaulas	100-40	m	30		
10	Tas pats	65-40	m	30		
11	PVC plastikāts		m ²	33		
	<u>Demontāža</u>					
1	Demontēt cauruļvadus ar izolāciju un					
	armatūru		kompl.	1		
LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS				12 - 007+		
IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)				SM		
Pārbaudīja	A.Karlevica			Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	I.Vilmane			TP	8	
				SIA		
				Siltummezgla materiālu specifikācija		
				"KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		
				Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		