

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Autostāvvietu rekonstrukcija”

Jelgavas iela 17, Līvberze, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads

1. PROJEKTA MĒRĶIS

- 1.1. Projekta mērķis ir sakārtot esošo automašīnu stāvlaukumu pie kultūras nama.
- 1.2. Projektā paredzēt stāvlaukumu tikai vieglajām automašīnām - autobusu stāvvietas tiek nodrošinātas ārpus šī stāvlaukuma robežām.
- 1.3. Projekta uzdevums ir izstrādāt papildus vieglo automašīnu stāvlaukumu.

2. METODOLOĢIJA

"Pasūtītājs" nodrošina „Izpildītāju” ar:

- 2.1.1. Projektēšanas uzdevumu;
- 2.1.2. Topografiskais plāns ar pazemes komunikācijām;
- 2.1.3. Jelgavas novada Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu .

„Izpildītājs”:

- 2.2.1. Izstrādās un saskaņos tehnisko projektu ar „Pasūtītāju” un saņems Jelgavas novada būvvaldes akceptējumu;
- 2.2.2. Būvprojekta izstrādes laikā informēs Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizēs un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

3. UZDEVUMS

- 3.1. Izstrādāt būvprojektu „Autostāvvietu rekonstrukcija”.
- 3.2. Izprojektēt vieglo automašīnu stāvlaukumu esošajā asfaltbetona stāvlaukuma zonā, saglabājot esošo iesegumu, paredzot tā remontu.
- 3.3. Paredzēt jaunas vieglo automašīnu stāvvietas aiz kultūras nama, ar iespēju iebraukt un izbraukt no stāvlaukuma puses.
- 3.4. Paredzēt esošo gājēju celiņu un laukuma betona plātņu iesegumu nomainīt pret betona bruģa iesegumu.

4. NOTEIKUMI

- 4.1. Tehniskā projekta izstrādē jāievēro šādas prasības:
 - 4.1.1. Tehniskais projekts jāizstrāda ņemot vērā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus ;
 - 4.1.2. Tehniskā projektā jāievēro visas LR spēka esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības;
 - 4.1.3. Tehniskais projekts jāsaņemas ar Pasūtītāju, plānošanas un arhitektūras uzdevuma norādītajām institūcijām un tehnisko noteikumus izsniegušārn organizācijārn ;
 - 4.1.4. Tehniskam projektam jāsaņem Jelgavas novada Būvvaldes saskaņojums (akcepts).
 - 4.1.5. Izstrādājot tehnisko projektu tam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 2002-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

5. PROJEKTA SASTĀVS

- 5.1. "Izpildītājs" nodod „Pasūtītājam” tehnisko projektu saskaņotu ar „Pasūtītāju”, ieinteresētajām organizācijām, ar Jelgavas novada būvvaldes saskaņojumu – 4 eksemplāros (būvizmaksu tāmes - 2 eksemplāros);

Līvberzes pagasta pārvaldes vadītāja

Ruta Medne