

Darbu apjomu aprēķins Nr.6

Grunts izlīdzināšana

Gultnes nosaukums	Pikets	Galvenie samēri			Izlīdzināšanas attālums, līdz			Atstājama atbērtne m³	Piezīmes
		izraksts m³	izlīdzinājums %	izlīdzinājums m³	10 m	20 m	30 m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N-30	18/39								
	18/40	2,90	100%	2,90	2,90			0,00	
	18/70	72,00	100%	72,00	72,00			0,00	
	18/80	19,00	100%	19,00	19,00			0,00	
	18/86	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	19/20	68,00	100%	68,00	68,00			0,00	
	19/60	144,00	100%	144,00	144,00			0,00	
	20/00	116,00	100%	116,00	116,00			0,00	
	20/50	60,00	100%	60,00	60,00			0,00	
	20/90	120,00	100%	120,00	120,00			0,00	
	21/01	25,30	100%	25,30	25,30			0,00	CR-30-1-80B
	21/03	3,50	100%	3,50	3,50			0,00	
	21/09	16,20	100%	16,20	16,20			0,00	
	21/16	9,80	100%	9,80	9,80			0,00	CR-30-2-80B
	21/31	17,40	100%	17,40	17,40			0,00	
	21/73	113,40	100%	113,40	113,40			0,00	
	21/80	22,40	100%	22,40	22,40			0,00	CR-30-2-1-50B
	22/16	136,80	100%	136,80	136,80			0,00	
	22/40	93,60	100%	93,60	93,60			0,00	
	23/00	222,00	100%	222,00	222,00			0,00	
	23/08	29,60	100%	29,60	29,60			0,00	
	23/15	25,90	100%	25,90	25,90			0,00	
	23/40	102,50	100%	102,50	102,50			0,00	
	23/85	207,00	100%	207,00	207,00			0,00	
	24/18	135,30	100%	135,30	135,30			0,00	
	24/28	32,00	100%	32,00	32,00			0,00	
	24/70	126,00	100%	126,00	126,00			0,00	
	25/11	127,10	100%	127,10	127,10			0,00	
	25/16	15,50	100%	15,50	15,50			0,00	
	25/26	16,00	100%	16,00	16,00			0,00	C-30-4-80P
	25/66	64,00	100%	64,00	64,00			0,00	
	26/00	129,20	100%	129,20	129,20			0,00	
	26/52	208,00	100%	208,00	208,00			0,00	
	26/94	147,00	100%	147,00	147,00			0,00	
	27/09	49,50	100%	49,50	49,50			0,00	
	27/18	29,70	100%	29,70	29,70			0,00	
	27/25	22,40	100%	22,40	22,40			0,00	
	27/36	35,20	100%	35,20	35,20			0,00	
	27/80	140,80	100%	140,80	140,80			0,00	
	28/23	141,90	100%	141,90	141,90			0,00	
	28/67	167,20	100%	167,20	167,20			0,00	
	29/18	188,70	100%	188,70	188,70			0,00	
	29/27	27,00	100%	27,00	27,00			0,00	
	29/36	12,60	100%	12,60	12,60			0,00	C-30-5-80P
	29/80	123,20	100%	123,20	123,20			0,00	
	30/20	184,00	100%	184,00	184,00			0,00	
	30/65	153,00	100%	153,00	153,00			0,00	
	30/89	76,80	100%	76,80	76,80			0,00	
	30/96	25,90	100%	25,90	25,90			0,00	
	31/08	48,30	100%	48,30	48,30			0,00	
	31/13	21,80	100%	21,80	21,80			0,00	
	31/52	152,90	100%	152,90	152,90			0,00	
	32/02	230,00	100%	230,00	230,00			0,00	
	32/18	43,20	100%	43,20	43,20			0,00	C-30-6-80P
	32/29	30,80	100%	30,80	30,80			0,00	
	32/39	28,00	100%	28,00	28,00			0,00	C-30-7-80P

Gultnes nosaukums	Pikets	Galvenie samēri			Izlīdzināšanas attālums, līdz			Atstājama atbērtne m³	Piezīmes
		izrakts m³	izlīdzinājums %	izlīdzinājums m³	10 m	20 m	30 m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N-30 turpinājums									
	32/71	60,80	100%	60,80	60,80			0,00	
	32/91	84,00	100%	84,00	84,00			0,00	
	33/11	68,00	100%	68,00	68,00			0,00	
	33/58	112,80	100%	112,80	112,80			0,00	
	33/72	18,20	100%	18,20	18,20			0,00	C-30-8-80P
	34/00	50,40	100%		0,00			50,40	Atbērtne izvedamā grunts - 280m³
	34/20	48,00	100%		0,00			48,00	
	34/40	18,00	100%		0,00			18,00	
	34/60	44,00	100%		0,00			44,00	
	34/80	52,00	100%		0,00			52,00	
	35/07	67,50	100%		0,00			67,50	
	35/19	22,80	100%	22,80	22,80			0,00	C-30-9-80P
	35/52	36,30	100%	36,30	36,30			0,00	
	35/73	42,00	100%	42,00	42,00			0,00	
	35/80	10,50	100%	10,50	10,50			0,00	
	36/00	40,00	100%		0,00			40,00	Atbērtne izvedamā grunts - 342m³
	36/25	55,00	100%		0,00			55,00	
	36/35	19,00	100%		0,00			19,00	
	36/47	31,30	100%		0,00			31,30	
	36/68	44,10	100%		0,00			44,10	
	36/80	13,20	100%		0,00			13,20	
	37/00	12,00	100%		0,00			12,00	
	37/20	20,00	100%		0,00			20,00	
	37/32	23,00	100%		0,00			23,00	
	37/41	33,00	100%		0,00			33,00	
	37/46	18,00	100%		0,00			18,00	
	37/54	32,80	100%		0,00			32,80	
	37/67	37,70	100%	37,70	37,70			0,00	C-30-13-50P
	38/05	41,80	100%	41,80	41,80			0,00	
	38/40	63,00	100%	63,00	63,00			0,00	
	38/43	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	38/55	18,00	100%	18,00	18,00			0,00	C-30-14-50P
	38/72	15,30	100%	15,30	15,30			0,00	
	39/00	67,20	100%	67,20	67,20			0,00	
	39/14	42,00	100%	42,00	42,00			0,00	
	39/29	45,00	100%	45,00	45,00			0,00	
	39/60	96,10	100%	96,10	96,10			0,00	
	39/70	34,00	100%	34,00	34,00			0,00	
	40/06	133,20	100%	133,20	133,20			0,00	
	40/20	56,00	100%	56,00	56,00			0,00	
	40/40	84,00	100%	84,00	84,00			0,00	
	40/59	77,90	100%	77,90	77,90			0,00	
	40/67	31,20	100%	31,20	31,20			0,00	
	40/96	113,10	100%	113,10	113,10			0,00	
	41/10	56,00	100%	56,00	56,00			0,00	
	41/23	50,70	100%	50,70	50,70			0,00	
	41/53	108,00	100%	108,00	108,00			0,00	
	41/96	232,20	100%	232,20	232,20			0,00	
	42/09	85,80	100%	85,80	85,80			0,00	
	42/40	155,00	100%	155,00	155,00			0,00	
	42/84	215,60	100%	215,60	215,60			0,00	
	43/00	83,20	100%	83,20	83,20			0,00	
	43/28	120,40	100%	120,40	120,40			0,00	
	43/72	162,80	100%	162,80	162,80			0,00	
	44/15	154,80	100%	154,80	154,80			0,00	
	44/60	175,50	100%	175,50	175,50			0,00	
	45/00	228,00	100%	228,00	228,00			0,00	
				KOPĀ	7817,20 m³				622,00 m³

Gultnes nosaukums	Pikets	Galvenie samēri			Izlīdzināšanas attālums, līdz			Atstājama atbērtnē	Piezīmes
		izraksts m³	izlīdzinājums %	izlīdzinājums m³	10 m	20 m	30 m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N-3									
	00/00								
	00/07	8,00	100%	8,00	8,00			0,00	
	00/42	53,00	100%	53,00	53,00			0,00	
	00/80	44,00	100%	44,00	44,00			0,00	
	01/23	56,00	100%	56,00	56,00			0,00	
	01/63	64,00	100%	64,00	64,00			0,00	
	02/05	72,00	100%	72,00	72,00			0,00	
	02/08	6,00	100%	6,00	6,00			0,00	
	02/46	54,00	100%	54,00	54,00			0,00	
	02/76	33,00	100%	33,00	33,00			0,00	
	02/87	13,00	100%	13,00	13,00			0,00	
	03/19	29,00	100%	29,00	29,00			0,00	
	03/28	7,00	100%	7,00	7,00			0,00	
	03/48	18,00	100%	18,00	18,00			0,00	
	03/60	32,00			0,00				
	03/80	77,00			0,00				
	04/00	71,00			0,00				
	04/20	76,00			0,00				
	04/28	26,00			0,00				
	04/41	30,00			0,00				
	04/60	38,00			0,00				
	04/91	64,00			0,00				
	05/03	27,00			0,00				
	05/15	25,00			0,00				
	05/35	39,00			0,00				
	05/50	30,00			0,00				
	05/58	15,00			0,00				
	05/80	29,00			0,00				
				KOPĀ	457,00	m³			
N-1									
	00/00								
	00/09	4,00	100%	4,00	4,00			0,00	
	00/25	7,00	100%	7,00	7,00			0,00	
	00/30	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	00/56	76,00	100%	76,00	76,00			0,00	
	00/64	12,00	100%	12,00	12,00			0,00	C-1-1-50P
	00/94	11,00	100%	11,00	11,00			0,00	
	01/22	51,00	100%	51,00	51,00			0,00	
	01/60	103,00	100%	103,00	103,00			0,00	
	01/85	55,00	100%	55,00	55,00			0,00	
	01/92	14,00	100%	14,00	14,00			0,00	
	02/17	55,00	100%	55,00	55,00			0,00	
	02/45	66,00	100%	66,00	66,00			0,00	
	02/69	54,00	100%	54,00	54,00			0,00	
	02/73	11,00	100%	11,00	11,00			0,00	
	02/98	59,00	100%	59,00	59,00			0,00	
				KOPĀ	587,00	m³			
Līvberzes strauts									
	00/00								
	00/09	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	00/20	7,00	100%	7,00	7,00			0,00	
	00/34	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	00/55	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	00/67	3,00	100%	3,00	3,00			0,00	
	00/73	2,00	100%	2,00	2,00			0,00	
	00/91	9,00	100%	9,00	9,00			0,00	
	01/00	10,00	100%	10,00	10,00			0,00	
	01/12	21,00	100%	21,00	21,00			0,00	

Gultnes nosaukums	Pikets	Galvenie samēri			Izlīdzināšanas attālums, līdz			Atstājama atbērtnē m³	Piezīmes
		izraksts m³	izlīdzinājums %	izlīdzinājums m³	10 m	20 m	30 m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Līvberzes strauts turpinājums									
	01/23	11,00	100%	11,00	11,00			0,00	C-L.str.-1-50P
	01/42	7,00			0,00			7,00	Atbērtnē izvedamā grunts - 144m³
	01/50	9,00			0,00			9,00	
	01/62	19,00			0,00			19,00	
	01/88	28,00			0,00			28,00	
	02/12	21,00			0,00			21,00	
	02/33	28,00			0,00			28,00	
	02/57	32,00			0,00			32,00	
	02/70	8,00	100%	8,00	8,00			0,00	C-L.str.-2-50P
	02/87	12,00	100%	12,00	12,00			0,00	
	03/08	26,00	100%	26,00	26,00			0,00	
	03/20	19,00	100%	19,00	19,00			0,00	
	03/54	66,00	100%	66,00	66,00			0,00	
	03/75	42,00	100%	42,00	42,00			0,00	
	03/97	50,00	100%	50,00	50,00			0,00	
	04/20	47,00	100%	47,00	47,00			0,00	
	04/40	39,00	100%	39,00	39,00			0,00	
	04/60	47,00	100%	47,00	47,00			0,00	
	04/80	48,00	100%	48,00	48,00			0,00	
	04/98	22,00	100%	22,00	22,00			0,00	C-L.str.-3-50P
				KOPĀ	516,00	m³		144,00	
Estrādes strauts									
	00/00								
	00/18	16,00	100%	16,00	16,00			0,00	CR-E.str.-1-50B
	00/25	6,00	100%	6,00	6,00			0,00	
	00/38	8,00	100%	8,00	8,00			0,00	
	00/60	30,00	100%	30,00	30,00			0,00	
	00/80	31,00	100%	31,00	31,00			0,00	
	01/00	34,00	100%	34,00	34,00			0,00	
	01/20	36,00	100%	36,00	36,00			0,00	
	01/42	52,00	100%	52,00	52,00			0,00	
				KOPĀ	213,00	m³			
K1-1									
	00/00								
	00/21	0,00	100%	0,00	0,00			0,00	UAR-K1-1 aka
	00/23	2,00	100%	2,00	2,00			0,00	
	00/35	11,00	100%	11,00	11,00			0,00	
	00/41	7,00	100%	7,00	7,00			0,00	
	00/57	20,00	100%	20,00	20,00			0,00	
	00/77	27,00	100%	27,00	27,00			0,00	
	00/80	5,00	100%	5,00	5,00			0,00	C-K1-1-30P
	01/02	37,00	100%	37,00	37,00			0,00	
				KOPĀ	109,00	m³			
K1-2									
	00/00								
	00/20	85,00	100%	85,00	85,00			0,00	
	00/40	58,00	100%	58,00	58,00			0,00	
	00/62	40,00	100%	40,00	40,00			0,00	
	00/80	27,00	100%	27,00	27,00			0,00	
	01/01	25,00	100%	25,00	25,00			0,00	
				KOPĀ	235,00	m³			