

Darbu apjomu aprēķins Nr.7

Nostiprinājumu ierīkošana

Gultnes nosaukums	Pikets	Posma garums m	Nostiprinājumu veids	Nogāzes nostiprin. m ²	Pakājes nostiprin. m	Dibena vai virsas nostiprin. m ³	Virszemes noteces novadīšanas teknes gab.		Piezīmes
							betona	velēnu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N-30	18/39								
	32/00	1361,00						14	Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	37/66								
	45/00	734,00						8	
N-3	00/00								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	03/48	348,00						4	
N-1	00/00								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	02/98	298,00						3	
Līvbērzes strauts	00/00								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	01/12	112,00						2	
	02/70								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	04/80	210,00						3	
Estrādes strauts	00/00								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	01/42	142,00						2	
K1-1	00/00								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	01/02	102,00						2	
K1-2	00/00								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	01/01	101,00						2	
K1-2	00/80								Preterozijas paklājs SK ar zāles pasēju.
	01/01	21,00	GN-3	134,00					