

Darbu daudzumu kopsavilkums N-3

Būves nosaukums:	N-3
Objekta nosaukums:	Līv bērzes ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
Objekta adrese:	Līv bērze, Jelgavas novads
Iepirkuma identifikācijas	213-Jelg/998-18

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Būvju trases, asu nospraušana dabā	m	580,00
1.1.	N-3 trase nospraušana	m	348,00
1.2.	Drenāžas kolektors ø148/160mm ass nospraušana	m	232,00
2	Apauguma novākšana	ha	0,07
3	Celmu laušana un izvešana	m³	0,10
4	Gultnes N-3 un DR kolektora rakšana	m³	1036,00
4,1	Tai skaitā rakšana ar roku darbu	m³	29,00
4,1,1	pik.00/06 - 00/08, 2,0m	m³	4,00
4,1,2	pik.02/06 - 02/12, 6,0m	m³	10,00
4,1,3	pik.02/76 - 02/78, 2,0m	m³	3,00
4,1,4	pik.03/19 - 03/21, 2,0m	m³	2,00
4,1,5	pik.03/25 - 03/30, 5,0m	m³	5,00
4,1,6	pik.04/86 - 04/88, 2,0m	m³	5,00
5	Esošo caurteku pārtīrīšana	m	13,00
5,1	CR-3-1-50B	m³	1,30
6	Izraktās grunts izlīdzināšana attālumā līdz 10m	m³	457,00
7	Drenāžas kolektora ø148/160mm ierīkošana	m	232,00
7,1	Veltais ģeotekstils 250g/m², b -tips, rullī 2x0,5x235	m²	235,00
7,2	Drenāžas kolektora ø148/160mm iztekas ierīkošana	gab.	1
8	Uztveršanas aku ierīkošana	gab.	3
8,1	UA-3-1-60P-200, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
8,2	UA-3-2-60P-200, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
8,3	UA-3-3-60P-200, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
9	Asfalta atjaunošana drenāžas vada trasē	m²	76,00
9,1	Asfalta atjaunošana drenāžas vada trasē 04/19	m²	48,00
9,2	Asfalta atjaunošana drenāžas vada trasē 04/96	m²	28,00
10	Šķembu maisījuma laukuma atjaunošana 03/55 - 04/19	m²	300,00
11	Izlīdzinājuma zonas diskošana 10m platumā	ha	0,3
12	Virszemes noteces novadīšanas teknes ierīkošana	m²	80,00