

Darbu daudzumu kopsavilkums SN-1

Būves nosaukums:	SN-1
Objekta nosaukums:	Līv bērzes ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
Objekta adrese:	Līv bērze, Jelgavas novads
Iepirkuma identifikācijas	213-Jelg/998-18

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	SN-1 asu nospraušana dabā	m	502,00
2	Apauguma novākšana	ha	0,05
3	Atsevišķi augošo koku novākšana	gab.	1
3,1	Celmu laušana un izvešana	m³	0,60
4	Rakšanas darbi tranšejas dibena platums 0,4m, nogāzes 1:0,75	m³	537,25
5	Drenāžas caurules Ø200/225mm, perforācija 360° iebūvēšana	m	502,00
5,1	Veltais ģeotekstils 250g/m², b-tips, rullī 2x0,5x550m	m²	550,00
5,2	Tranšejas aizbēršana, blīvēšana pa slāņiem 0,3m biezumā	m³	728,00
5,3	Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti	m³	191,00
5,4	Tranšejas rakšana gar SIA Lettelecom optiso kabeli 00/00 - 01/83	m	183,00
6	Uztveršanas aku ierīkošana	gab.	5
6,1	UA-1-1-60P-250, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
6,2	UA-1-2-60P-220, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
6,3	UA-1-3-60P-180, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
6,4	UA-1-4-60P-150, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
6,5	UA-1-5-60P-180, iekšējais diametrs 600mm, ar betona lūku	gab.	1
7	Iztekas DI-3-20 ierīkošana Ø200/225mm, l=2,0m	gab.	1
8	Asfalta atjaunošana pik.03/44 - 03/49	m²	16,00
9	Šķembu maisījuma atjaunošana	m²	16,50
9,1	Šķembu maisījuma atjaunošana pik.00/81 - 00/84	m²	6,50
9,2	Šķembu maisījuma atjaunošana pik.00/93 - 00/99	m²	10,00
9,3	Šķembu maisījuma atjaunošana pik.01/86 - 01/92	m²	16,00
9,4	Šķembu maisījuma atjaunošana pik.02/89 - 02/93	m²	11,00
9,5	Šķembu maisījuma atjaunošana pik.04/59 - 04/64	m²	12,00
10	Bruģa atjaunošana		12,00
10,1	Bruģa atjaunošana pik. 02/31 - 02/33	m²	6,00
10,2	Bruģa atjaunošana pik. 02/57 - 02/59	m²	6,00
11	Kājnieku laipu rekonstrukcija	gab.	1
11,1	KL-1-3-1, l=3,0m, b=1,60m, betons ar koku	m³	1,80