

## Darbu daudzumu kopsavilkums Līvērzes strauts

Būves nosaukums:	<b>Līvērzes strauts</b>
Objekta nosaukums:	<b>Līvērzes ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcija</b>
Objekta adrese:	<b>Līvērze, Jelgavas novads</b>
Iepirkuma identifikācijas	<b>213-Jelg/998-18</b>

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Būvju trases, asu nospraušana dabā	m	530,00
1.1.	Līvērzes strauta trase nospraušana	m	498,00
1.2.	Caurteku C-L.str. ass nospraušana	m	32,00
2	Apauguma novākšana	ha	0,01
3	Atsevišķi augošo koku novākšana	gab.	15
4	Celmu laušana un izvešana	m³	7,60
5	Gultnes Līvērzes strauts rakšana	m³	660,00
5,1	Tai skaitā rakšana ar roku darbu	m³	11,00
5,1,1	pik.00/67 - 00/73, 6,0m	m³	2,00
5,1,2	pik.01/08 - 01/13, 5,0m	m³	9,00
6	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti pik.01/23 - 02/57	m³	144,00
7	Izraktās grunts izlīdzināšana attālumā līdz 10m	m³	516,00
8	Betona caurtekas Līvērzes strauta trasē nojaukšana	m³	4,10
8,1	C-L.str.-1-50B	m³	1,90
8,2	C-L.str.-2-50B	m³	2,20
9	Caurtekas C-L.str. SN8, ø500/567mm būvniecība	m	42,00
9,1	C-L.str.-1-50P	m	11,00
9,2	C-L.str.-2-50P	m	13,00
9,3	C-L.str.-3-50P	m	18,00
10	Caurtekas galu nogāzes nostiprināšana	m²	129,00
11	Kājnieku laipu rekonstrukcija	gab.	1
11,1	BL-L.str.-3, l=5, b=1,36 betona	m³	2,04
12	Asfalta atjaunošana	m²	21,00
12,1	Asfalta atjaunošana C-L.str.-1-50P	m²	21,00
13	Šķembu maisījuma atjaunošana	m²	79,00
13,1	C-L.str.-2-50P	m²	30,00
13,2	C-L.str.-3-50P	m²	49,00
14	Izlīdzinājuma zonas diskošana 10m platumā	ha	0,3
15	Virszemes noteces novadīšanas teknes ierīkošana	m²	100,00