

Darbu apjomu aprēķins Nr.4

Gultnes rakšana

Līvberzes strauts

Piketi	Zemes virsmas atzīmes m absol.	Pastāvošā dibena atzīme m absol.	Projektētā dibena atzīme m absol.	Izrokamais šķērsriezuma laukums m ²	Vidējais izrokamais šķērsriezums m ²	Attālums starp piketiem m	Izrokamā kubatūra m ³	Piezīmes
00/00	4,31	2,83	2,55	1,20				
00/09	4,28	2,72	2,60	0,60	0,90	9,00	9,00	
00/20	3,95	2,71	2,60	0,60	0,60	11,00	7,00	
00/34	3,71	2,70	2,61	0,60	0,60	14,00	9,00	
00/55	3,64	2,64	2,61	0,20	0,40	21,00	9,00	
00/67	3,95	2,62	2,62	0,20	0,20	12,00	3,00	
00/73	3,64	2,62	2,62	0,20	0,20	6,00	2,00	
00/91	3,64	2,79	2,62	0,80	0,50	18,00	9,00	
01/00	3,56	2,89	2,63	1,40	1,10	9,00	10,00	
01/12	3,89	3,04	2,63	2,00	1,70	12,00	21,00	
01/23	3,88	2,92	2,64	0,00	1,00	11,00	11,00	C-L.str.-1-50P
01/42	3,67	2,72	2,66	0,70	0,35	19,00	7,00	Atbērtņē izvedamā grunts - 144m ³
01/50	3,67	2,77	2,67	1,50	1,10	8,00	9,00	
01/62	3,69	2,87	2,68	1,60	1,55	12,00	19,00	
01/88	4,08	2,78	2,71	0,50	1,05	26,00	28,00	
02/12	4,43	2,86	2,75	1,20	0,85	24,00	21,00	
02/33	3,91	2,93	2,79	1,40	1,30	21,00	28,00	
02/57	3,88	2,96	2,83	1,20	1,30	24,00	32,00	
02/70	3,58	2,86	2,85	0,00	0,60	13,00	8,00	C-L.str.-2-50P
02/87	3,58	2,94	2,90	1,30	0,65	17,00	12,00	
03/08	4,30	3,20	2,95	1,10	1,20	21,00	26,00	
03/20	4,34	3,25	2,98	2,05	1,58	12,00	19,00	
03/54	4,41	3,29	3,07	1,83	1,94	34,00	66,00	
03/75	4,62	3,47	3,12	2,10	1,97	21,00	42,00	
03/97	4,74	3,49	3,18	2,40	2,25	22,00	50,00	
04/20	4,62	3,51	3,23	1,65	2,03	23,00	47,00	
04/40	4,50	3,63	3,28	2,25	1,95	20,00	39,00	
04/60	4,64	3,72	3,33	2,40	2,33	20,00	47,00	
04/80	4,75	3,74	3,38	2,40	2,40	20,00	48,00	
04/98	5,03	0,00	3,43	0,00	1,20	18,00	22,00	C-L.str.-3-50P
					KOPĀ	498,00	660,00	

Estrādes strauts

00/00	3,58	2,86	2,85	0,00				
00/18	4,62	3,13	2,88	1,70	0,85	18,00	16,00	
00/25	4,66	2,87	2,89	0,00	0,85	7,00	6,00	CR-E.str.-1-50B
00/38	4,68	3,02	2,90	1,20	0,60	13,00	8,00	
00/60	4,35	3,03	2,93	1,50	1,35	22,00	30,00	
00/80	4,35	3,11	2,96	1,60	1,55	20,00	31,00	
01/00	4,30	3,08	2,99	1,80	1,70	20,00	34,00	
01/20	4,41	3,18	3,02	1,80	1,80	20,00	36,00	
01/42	4,46	3,44	3,05	2,90	2,35	22,00	52,00	
					KOPĀ	142,00	213,00	

Darbu apjomu aprēķins Nr.4

Gultnes rakšana

K1-1

Piketi	Zemes virsmas atzīmes m absol.	Pastāvošā dibena atzīme m absol.	Projektētā dibena atzīme m absol.	Izrokamais šķērsriezuma laukums m ²	Vidējais izrokamais šķērsriezums m ²	Attālums starp piketiem m	Izrokamā kubatūra m ³	Piezīmes
00/00	4,30	3,08	3,44	0,00				
00/21	4,32	3,76	3,76	0,00	0,00	21,00	0,00	UAR-K1-1 aka
00/23	4,88	3,33	3,20	0,90	0,45	2,25	2,00	
00/35	4,55	3,33	3,21	0,90	0,90	11,42	11,00	
00/41	4,40	3,31	3,21	0,90	0,90	7,11	7,00	
00/57	4,33	3,54	3,22	1,60	1,25	15,22	20,00	
00/77	4,56	3,56	3,23	1,10	1,35	20,00	27,00	
00/80	4,56	3,81	3,23	2,00	1,55	3,00	5,00	C-K1-1-30P
01/02	4,29	3,69	3,24	1,30	1,65	22,00	37,00	
					KOPĀ	102,00	109,00	

K1-2

00/00	4,88	3,33	3,20	4,70				
00/20	5,13	2,99	2,99	3,80	4,25	20,00	85,00	
00/40	5,13	3,14	3,00	2,00	2,90	20,00	58,00	
00/62	4,64	3,31	3,01	1,60	1,80	22,00	40,00	
00/80	4,88	3,32	3,02	1,30	1,45	18,00	27,00	
01/01	4,33	3,54	3,03	1,00	1,15	21,00	25,00	
					KOPĀ	101,00	235,00	