

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
būvprojektam "Stalģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana"
"Stalģenes vidusskola", Skolas iela 2, Stalģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads,
LV3031

1. METODOLOĢIJA

- 1.1. "Pasūtītājs" nodrošina „Izpildītāju” ar sekojošiem dokumentiem:
 - 1.1.1. Zemes īpašuma dokumenti, Zemes robežu plāns
- 1.2. „Izpildītājs”:
 - 1.2.1. Būvprojekta izstrādes laikā informē Pasūtītāja pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizē un saskaņo citus darba gaitā radušos jautājumus;
 - 1.2.2. Būvprojektu saskaņo ar Pasūtītāju un saņem projekta saskaņojumu Jelgavas novada Būvvaldē un VKPAI, jo paredzētā labiekārtošana atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;
 - 1.2.3. Pieprasa tehniskos noteikumus no atbilstošajām institūcijām.

2. UZDEVUMS

- 2.1. Veikt teritorijas apsekošanu, veikt teritorijas (4,5ha) topogrāfiskā plāna izstrādi
- 2.2. Arhitektūras risinājumi
 - Atbilstoši Pasūtītāja prasībām veikt teritorijas pārplānošanu;

3. NOTEIKUMI

Būvprojekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

- 3.1. Būvprojekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;
- 3.2. Būvprojektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības;
- 3.3. Būvprojekts jāsaņem ar Pasūtītāju, projektēšanas uzdevumā norādītajām institūcijām un tehnisko noteikumus izsniegušajām organizācijām;
- 3.4. Būvprojektam jāsaņem Jelgavas novada Būvvaldes un VKPAI saskaņojums (akcepts).
- 3.5. Izstrādājot būvprojektu, tam jābūt noformētam atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem.

4. PROJEKTA SASTĀVS

4.1. "Izpildītājs" nodod „Pasūtītājam” Būvprojektu saskaņotu ar „Pasūtītāju” un ieinteresētajām organizācijām, ar Jelgavas novada būvvaldes un VKPAI saskaņojumu – 3 eksemplāros un digitālā formā.

4.2. Projekta sadaļas:

LKT – lietus kanalizācijas izveidošana (pazemes sistēma ar novadīšanu grāvī), drenāžas sistēmas izveidošana;

ELT – teritorijas apgaismojums;

TS – teritorijas labiekārtošana- gājēju celiņu izbūve, piebraucamā ceļa izbūve (esošā asfaltseguma demontāža, jauna seguma izveidošana), atbalstsienas izbūve, virs kuras veidot automašīnu stāvvietas, dīķa tīrīšana, koka nojumes izbūve, ugunsкура vietas ierīkošana no laukakmeņiem, apzaļumošana, zāliena atjaunošana, soliņu un urnu ierīkošana, karogu mastu ierīkošana, nožogojuma izbūve, bērnu rotaļu laukuma un āra treniņieru izveidošana, drošības ieseguma izbūve

T – ekonomikas sadaļa (tāmes)

Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītājs pienākuma izpildītāja

R.Borščevska

Stalģenes vidusskolas direktors

A.Naglis

JNP būvinženieris

J.Brūveris