


0,4 kV KL

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Universālās savienojuma klemmes	gab.	200	
2.	Pievienojuma klemmes pie horizontālās notekas	gab.	120	
3.	Mērklemmes	gab.	28	
4.	Zemē iebūvējamās mērklemmes kārbas.	gab.	4	
5.	Dībeļveida (tai skaitā skrūves) stieples stiprinājumi līdz 60mm	gab.	200	
6.	Dībeļveida (tai skaitā skrūves) stieples stiprinājumi līdz 220mm	gab.	450	
7.	Betona stieples turētājs	gab.	350	
8.	Zibens uztvērējstieple AlMgSi d=8mm	m	690	
9.	Zibens uztvērējs d=16mm L=1,5m	gab.	9	
10.	Zibens uztvērējs d=16mm L=3,0m	gab.	1	
11.	Zibens uztvērējs d=16mm L=4,0m	gab.	1	
12.	Zibens uztvērējs d=16mm L=4,25m	gab.	2	
13.	Zibens uztvērējs d=16mm L=5,0m	gab.	1	
14.	Zibens uztvērēja stiprinājumi pie mūra 2 gabali komplektā	komopl.	9	
15.	Zibens uztvērēja stiprinājumi uz jumta	komopl.	5	
16.	Zibens uztvērēja betona pamatne 3m uztvērējam	komopl.	1	
17.	Zibens uztvērēja distancers metāla, divdaļīgs, distance 0,5m, 4m uztvērējam	komopl.	2	
18.	Zibens uztvērēja betona pamatne 1,5m uztvērējam	komopl.	1	
19.	Zibens uztvērēja kronšteini stiprināšanai pie mūra, ar papildu caurulēm, enkura nostiprināšanai caur silutmizolāciju 100mm. 2 gabali komplektā	komopl.	2	
20.	HVI Light Cu augsprieguma kabelis L=7,5m	komopl.	3	DEHN
21.	HVI Light Cu augsprieguma kabelis L=8,2m	komopl.	3	DEHN
22.	HVI Light Cu augsprieguma kabelis L=8,5m	komopl.	1	DEHN
23.	Antikorozijs lēta (ruļļi)	gab.	1	
24.	Brīdinājuma plāksne "NEGAISA LAIKĀ ATRASTIES BĪSTAMI"	gab.	2	
25.	Potenciālu izlīdzināšanas kopne	gab.	3	
26.	Asfalta segums	m²	2,1	
27.	Dzelteni zaļais vads Cu 1x35	m	80	
28.	Dzelteni zaļais vads Cu 1x16	m	50	
29.	Cinkots tērauda apaļdzelzs Ø 10mm	m	15	
30.	Plakandzelzs - apaļdzelzs savienojuma klemme	gab.	3	
31.	Pievienojuma klemme pie apaļdzelzs	gab.	3	
32.	Pārsprieguma aizsardzība 1.-2. klase 100 kA 3 fāzu	gab.	3	
33.	Pārsprieguma aizsardzība 3. klase 2 polu	gab.	1	
34.	Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim.	gab.	1	
35.	Zibens uztvērējs DEHNiso Combi Sets L=4,2m	komopl.	2	DEHN
36.	Dielektriska traversa (distancers) L=1m	gab.	2	
37.	Zemē montējama kārba mērklemmei	gab.	4	
38.	Kontaktu pārejas pretestības mērījumi	objekts.	1	
39.	Izpildedokumentācijas sagatavošana	objekts.	1	
40.	Palīgmateriāli	objekts.	1	

PIEZĪMES:

- Izvēlētiem materiāliem ir informatīva nozīme, iespējams aizvietot ar citu firmu analogiem materiāliem.
- Materiālu maiņu saskaņot ar autoru.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasta pārvalde Reģ. Nr. LV90009118031 OBJEKTS: Vircavas vidusskolas Platones filiāle - Ārējā zibens aizsardzība	 Elektroapgāde un zibens aizsardzība Reģ. Nr. 43603041330 Satiksmes iela 47-12, Jelgava., LV-3007	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		14/08/13			
				ADRESE: "Platones pamatskola", Platone, Platones pag. Jelgavas nov.		
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: Galveno materiālu specifikācija	STADIJA TP LAPA EL-6	MARKA EL
				FAILS: Platone	MĒROGS:	b/m