

Paskaidrojumi.

**Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola nepieciešamas veikt elektroinstalācijās
normaiņu.**

Ventilācijai izbūvēt atsevišķu sadalīni, sadalīni pieslēgt caur kontaktoru, vadības ķēdi savienot ar UAS signalizāciju. Izbūvēt pievadus uz ventilācijas agregātiem, pieslēgt pēc AVK sadaļas norādījumiem.

Aijaunotās telpās, kur ir plafoni, tiem nomaiņīt kvēlspuldzes pret luminiscējošām. Sledžus izbūvēt zemapmetuma izpildījumā, vietas precizējamas būvniecības laikā. Kontaktligzdu vietas precizēt būvniecības gaitā.

Kabeļus montēt zemapmetuma izpildītumā, reģipša sienās, virs piekaramiem gredišiem.

Evakuācijas gaismekļu tipu precizēt būvniecības laikā.

Avārijas gaismekļos papildus uzstādīt akumulatorus. Līdz avārijas gaismekļiem jānodrošina kabelis ar 4. dzīslām, viena kabeļa dzīslas akumulatoru lādēšanai.

Apgaismojuma armatūras iebūvēt griestos, precizēt pēc būvniecības brīža tiepuma stāvokļa.

Plafonos uzstādīt energo efektīvās, luminescējošās spuldzes, bez uzsīšanas (ieslēdzas uz reizi ar piliņu jaudu).

Izbūvēt un nomanīt plānos norādītās sadalnes.

Telpās, kur elektroinstalācija jau ir nomaiņnā, koridorā atrast kabeļu galus un pievienot
pie rekonstrētām sadalnēm.

Nomainīt esošo ievadu no uzskaites sadalnes, plombes noņemšanu saskaņot ar Sadales tīklu.

Būvniecības laikā pārlīcināties vai neietek elektroapgādes iekārtas, kas projektā nav norādītas un tiks sagatavātas.

Papildus pie plāna neorādītām lietām, uzlik uz "Lattelecom" ievada pārspriguma aizsardzību.

Ēkai izvūte zibens aizsardzību pēc III aizsardzības kaļes (ārējās zibens aizsardzības skici izstrādā būvnieks).

Uz ākas jumta izbūvēt zibens aizsardzības uztvērējsietu no Al sakausējuma Ø8mm stieples,

nepieciešamās vietās izvēlēt Ø16mm uztvērētus, garumus precizēt. Zibens novedētjus caur mērklemmi ar cinkotu Ø10mm apaldzelzi pievienot pie zemējuma kontūra. Zemējuma

kontūru izbūvēt ar cinkotu tērauda palakandzēlzi 30x3,5mm, papildinot ar zemejuma elektrodziem. Zemejuma kontūra pretestība nedrīzīts pārsniegt 4 omus. Zemejuma kontūru ievadīt galvenā sadalīne, caur potenciālu izlīdzināšanas kopni. Pie pot. izl. kopnes pieslēgt, arī ventilācijas agregātus, gaisa vadus, ūdens vadus un citas metāliskās iekārtas. Galvenā sadalīnē (SS/AS) uzstādīt zibens strāvas un pārsprieguma moduli.

Veikt elektriskos un zemējuma kontūra mērījumus, nodot ēkas ēkas valdītājam, kā arī izstrādāt nodošanas dokumentāciju.

Ievērot rasējumos norādītās piezīmes.

Pirms zemejuma konūra rakšanas saskaņot rakšanas darbus ar pievada komunikāciju turētājiem, precizēt ievadu vieta ākās.

Ievērot rasējumos norādītās piezīmes.

Pēc darbu beigšanas sakopt darba vietu.

Darba rasējumu saraksts		
Apzīm.	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārējie rādītāji, darba rasējumu saraksts	M b/m
EL-2	1. stāva elektriskā spēka plāns	M 1:100
EL-3	2. stāva elektriskā spēka plāns	M 1:100
EL-4	3/1. stāva elektriskā spēka plāns	M 1:100
EL-5	3/2. stāva elektriskā spēka plāns	M 1:100
EL-6	1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-7	2. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-8	3/1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-9	3/2. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-10	Sadalnes SS1/AS1 shēma (1. stāvs)	M b/m
EL-11	Sadalnes SS2/AS2 shēma (2. stāvs)	M b/m
EL-12	Sadalnes SS3/AS3 shēma (3. stāvs)	M b/m
EL-13	Potenciālu izlīdzināšanas un zemejuma korūra plāns	M 1:100
EL-14	Sadalnes SS/AS shēma (1. stāvs)	M b/m
EL-15	Galveno materiālu specifikācija	M b/m

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jēlgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Past iela 37, Jēlgava LV-3001	
Būvproj. sad. vad.:	Martiņš Lībents		06/05/13	OBJEKTS: Jēlgavas novada Mūzikas un mākslas skola	Saņemšanas iela 47-12, Jēlgava LV-3007 SERTIFIKĀTA NR. 70-2472
				ADRESE: Skolas iela 2, Nakotne, Gludas pagasts, Jēlgavas novads LV-3040	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: Vispārējā rādītājī, darba rasejumu saraksts	STADIJA TP MARKA EL
				FAILS: Gluda	LAPA EL-1
				MĒROGS:	b/m