

Objekta nosaukums: **Datoru tīkla ierīkošana Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka, Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads**

Materiālu un Darbu specifikācija
DATORTĪLI

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
1	Komutācijas panelis ODF ar 6 SC Duplex. SM adapteriem un kabeļu ievadu	gab.	2
2	Splice holder kasete	gab.	2
3	Pigtaili 9/125 1m OS-1	gab.	24
4	Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu	gab.	2
5	Kabeļu organizātori 1HU 19"	gab.	4
6	Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55 -vai analogs	kompl.	5
7	Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55 -vai analogs	kompl.	6
8	Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55 -vai analogs	gab.	11
9	Z/A Kārbas D68mm	gab.	11
10	R6 x M6 skrūves (RACK skrūves)	gab.	24
11	Otiskais kabelis OS1 SM 12 dz D657	m	65
12	DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP iekšdarbiem	m	800
13	DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP āra darbiem	m	80
14	Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m	gab.	18
15	Komutācijas vads UTP Cat 5e 3m	gab.	10
16	Zemējuma kabelis 6mm ²	m	35
17	PVC caurule d=50 mm	m	6
18	PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma	m	33
19	Komutācijas skapis D1c 15HU 500*600 slēdzams , ar termostatu un ventilācijas bloku	gab.	1
20	Tīkla komutātors L2 vadāms . ENTERASYS 24 port 10/100/100	gab.	1
21	UPS 1000VA auton darbība 10 min pie 70%	gab.	1
22	Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni	gab.	1
23	Telefona kanalizācijas Caurule D100	m	20
24	Kabeļu penālis 60*40	m	5
25	Hermētiķis	gab.	1
26	Sienas kabeļu aizsargs Nr 2	m	4
27	Zemējuma komplekts	kompl.	1
28	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1
29	Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1