TELPU EKSPLIKĀCIJA UN APDARES DARBU SARAKSTS

Telpas Nr.	Nosaukums	Grīdas		Apdares darbi					
		Grīdas lauk. m2	Grīdas segums	Sienas			Griesti		
				pamatne	finiša apdare	Plat. m2	finiša apdare	Plat. m2	Piezīmes
1-01	Vējtveris	15.5	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	51.61	Armstrong tipa iekārtie griesti	15.5	
1-02	Gaitenis-koridors	20.2	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	73.00	Armstrong tipa iekārtie griesti	20.2	
1-03	Garderobe	8.8	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	41.80	Armstrong tipa iekārtie griesti	8.8	
1-07	Kabinets	13.3	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	47.58	Armstrong tipa iekārtie griesti	13.3	
1-08	WC darbiniekiem un invalīdiem*	7.1	Grīdas keramikas flīzes	keramiskās flīzes, lidz augstumam 1.5m	virs flīzēm krāsot	32.53	Armstrong tipa iekārtie griesti	7.1	mitrumizturīgi
1-09	Pieliekamais	0.8	Grīdas keramikas flīzes	lamināta siena	-	5.53	Armstrong tipa iekārtie griesti	0.8	
1-10	WC apmeklētājiem*	2.1	Grīdas keramikas flīzes	keramiskās flīzes, lidz augstumam 1.5m	virs flīzēm krāsot	22.30	Armstrong tipa iekārtie griesti	2.1	mitrumizturīgi
1-11	Gaitenis	42.9	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	118.73	Armstrong tipa iekārtie griesti	42.9	
1-12	Noliktava	9.8	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	43.30	Armstrong tipa iekārtie griesti	9.8	
1-13	Netīrās ve,las pieņemšanas un mazgāšanas telpa	10.0	Grīdas keramikas flīzes	keramiskās flīzes, lidz augstumam 1.5m	virs flīzēm krāsot	43.55	līdzināt, špaktelēt, krāsot	10.0	
1-14	Ve,las žāvēšanas un gludināšanas telpa	10.2	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	43.68	līdzināt, špaktelēt, krāsot	10.2	
1-15	Tīrās ve,las pieņemšanas un izsniegšanas telpa	10.1	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	43.75	līdzināt, špaktelēt, krāsot	10.1	
1-16	Vējtveris	2.5	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	23.11	līdzināt, špaktelēt, krāsot	2.5	
1-17	Priekštelpa	8.5	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	38.35	Armstrong tipa iekārtie griesti	8.5	
1-18	Noliktava	6.8	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	34.26	Armstrong tipa iekārtie griesti	6.8	
1-19	Arhīvs	6.2	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	32.89	Armstrong tipa iekārtie griesti	6.2	
1-20	Eloktrosadalnes telpa	2.0	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	20.93	līdzināt, špaktelēt, krāsot	2.0	
1-21	Vējtveris	2.6	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	18.85	līdzināt, špaktelēt, krāsot	2.6	
1-22	Gaitenis	26.3	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	93.99	Armstrong tipa iekārtie griesti	26.3	
1-23	Kāpņu telpa	15.6	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	54.80	Armstrong tipa iekārtie griesti	15.6	
1-24	Istba	18.3	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	56.94	Armstrong tipa iekārtie griesti	18.3	
1-25	Kabinets	12.1	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	45.18	Armstrong tipa iekārtie griesti	12.1	
1-26	Istaba	17.5	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	55.90	Armstrong tipa iekārtie griesti	17.5	
1-27	Istaba	17.8	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	56.42	Armstrong tipa iekārtie griesti	17.8	
1-28	Kāpņu telpa	15.5	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	54.80	līdzināt, špaktelēt, krāsot	15.5	
1-29	Priekštelpa	5.3	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	31.07	līdzināt, špaktelēt, krāsot	5.3	
1-30	WC invalīdiem*	6.6	Grīdas keramikas flīzes	keramiskās flīzes, lidz augstumam 1.5m	virs flīzēm krāsot	36.34	Armstrong tipa iekārtie griesti	6.6	mitrumizturīgi
1-31	Pīpētava	6.4	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	33.54	Armstrong tipa iekārtie griesti	6.4	
1-32	vannasistaba, kas aprīkota invalīdu vajadzībām**	11.4	Grīdas keramikas flīzes	keramiskās flīzes, lidz augstumam 2,20m	virs flīzēm krāsot	45.50	Armstrong tipa iekārtie griesti	11.4	mitrumizturīgi
1-33	Istaba	10.0	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	43.42	Armstrong tipa iekārtie griesti	10.0	
1-34	Istaba	10.0	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	43.38	Armstrong tipa iekārtie griesti	10.0	
1-35	Gaitenis	22.3	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	93.60	Armstrong tipa iekārtie griesti	22.3	
1-36	Kabinets	5.6	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	30.75	Armstrong tipa iekārtie griesti	5.6	
1-37	Pārtikas produktu noliktava	5.2	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	29.90	Armstrong tipa iekārtie griesti	5.2	
1-38	Priekštelpa	4.2	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	26.85	Armstrong tipa iekārtie griesti	4.2	
1-39	Siltummezgls	1.7	Grīdas keramikas flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	18.20	Armstrong tipa iekārtie griesti	1.7	
1-40	WC darbiniekiem*	2.0	Grīdas keramikas flīzes	keramiskās flīzes, lidz augstumam 1.5m	virs flīzēm krāsot	19.37	Armstrong tipa iekārtie griesti	2.0	mitrumizturīgi
1-41	Vējtveris	1.1	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	17.88	līdzināt, špaktelēt, krāsot	1.1	
1-42	Gaitenis	8.2	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	39.33	Armstrong tipa iekārtie griesti	8.2	
1-45	Gaitenis	11.9	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	49.73	Armstrong tipa iekārtie griesti	11.9	
1-46	Zāle	32.9	Lamināts, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	76.64	Armstrong tipa iekārtie griesti	32.9	
1-47	Gaitenis	12.1	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	49.21	Armstrong tipa iekārtie griesti	12.1	
1-48	Noliktava	16.9	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	52.59	Armstrong tipa iekārtie griesti	16.9	
1-49	Noliktava	8.8	Linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	41.80	Armstrong tipa iekārtie griesti	8.8	

NORĀDĪJUMI

Grīdas flīžu parametri: pretslīdamība - R10;
ūdensnecaurlaidība - vidēja 3%<E<10%;
cietības pakāpe - 4;
virsmas tips - neglazēts.

Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
Apdares darbu sarakstā nav iek,lauta logu un durvju ailu apdare.
*Zem grīdas flīzēm ieklāj krāsojamo hidroizolāciju.
**Zem grīdas flīzēm visā telpā un dušas kabīnes atrašanās vietā uz sienas ieklāj krāsojamo hidroizolāciju.

				Pasūtītājs: Jelgavas novada Sociālas aprūpes un rehabilitācijas centrs	Pasūtījums: 52/2012
				Objekts: Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Kalnciema filiāle. Jelgavas nov.,Kalnciems, Lielupes iela 27	Stadija: / Lapa: AR-2 / Lapu sk.:
Izstrādāja	D. Mangale		07`2012	Telpu eksplikācija un apdares darbu saraksts	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773
Pārbaudīja	L. Šmarkova		07`2012		