


Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Dzeramā ūdens un karstā ūdens ūdensapgāde Ū-1, S-3, S-4 (iekšējie tīkli)</b>				
1	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 16x2.0	m	174	Uponor
2	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 20x2.25	m	66	Uponor
3	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 25x2.50	m	42	Uponor
4	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 32x3.0	m	78	Uponor
5	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 40x4.0	m	110	Uponor
6	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 50x4.5	m	70	Uponor
7	Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN12	gab.	64	
8	Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15	gab.	20	
9	Lodveida ventīlis DN32	gab.	1	
10	Laistīšanas krāns DN15 ar 20 m šļūteni	kompl.	2	
11	Balansējošais vārsts Ø32	gab.	1	
12	Balansējošais vārsts Ø40	gab.	1	
13	Roku mazgātnes jaucējkrāns	gab.	18	
14	Trauku magātnes jaucējkrāns	gab.	4	
15	Dušas jaucējkrāns ar dušas sietīņu	gab.	7	
16	Vannas jaucējkrāns	gab.	2	
17	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø16	m	60	
18	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø20	m	34	
19	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø25	m	20	
20	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø32	m	32	
21	Pretkondensāta izolācija 6mm priekš caurules Ø50	m	70	
22	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules Ø16	m	114	
23	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules Ø20	m	32	
24	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules Ø25	m	22	
25	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules Ø32	m	46	
26	Siltuma izolācija 30mm priekš caurules Ø40	m	110	
27	Presējamie veidgabali	kompl.	1	
28	Cauruļvadu stiprinājumi	kompl.	1	
29	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	
<b>Ugunsdzēsība Ū-2 (iekšējie tīkli)</b>				
30	Ugunsdzēsības krāna skapis HP-520 ar stiklu komplektā ar 20 m šļūteni 520x400x200, Tips B	kompl.	2	
31	Sūkns ugunsdzēsības sistēmai Q=2 l/s; H=24 m	gab.	2	
32	Vienvirziena vārsts DN65	gab.	2	
33	Elektromagnētiskais aizbīdnis DN65	kompl.	2	
34	Aizbīdnis DN65	gab.	2	
35	PE-80 Ø75x4.5 PN10	m	16	
36	Metāla caurule DN50	m	24	
37	Metāla caurule DN65	m	40	
38	Metināms trejgabals DN65/65	gab.	1	
39	Metināms trejgabals DN65/50/65	gab.	1	
40	Metināms līkums DN50	gab.	4	
41	Metināms līkums DN65	gab.	4	
42	Metināma pāreja DN65/DN50	gab.	1	
43	Pretkondensāta izolācija 40 mm priekš caurules DN50	m	24	
44	Pretkondensāta izolācija 40 mm priekš caurules DN65	m	40	
45	Cauruļvadu stiprinājumi priekš caurules DN50	gab.	24	
46	Cauruļvadu stiprinājumi priekš caurules DN65	gab.	40	
47	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Reģ. Nr.90000041099	Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		31.01.2013	Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene	ŪK-2013/1			
Projektēja	J.Matusevičs		31.01.2013		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					TP	b.m.	ŪK-7	
					Būvpr. reg. Nr.3288-R 			
				Materiālu un iekārtu specifikācija Ū-1, S-3, S-4 un Ū-2 tīkliem				