

STALĢEN
ES
VIDUSSK
OLAS
REKONS
TRUKCIJ
A
(SPORTA
ZĀLES
PIEBŪVE)

JELGAVA
S
RAJONS,
JAUNSVI
RLAUKAS
PAGASTS

"STALĢE
NES
PAMATS
KOLA"

Apgaismojuma izbūve			
Darbu izmaksas			
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	4
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	260
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	220
	Teritorijas labiekārtošana	m2	130
	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	13
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	220
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	220
	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā	m	45
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam	gab.	39
	Apgaismojuma balsta uzstādīšana gatavā bedrē	gab.	13
	Gaismekļa montāža uz balsta	gab.	13
	Nozarošanas spaiļu komplekta ar automātu montāža balstā	gab.	13
	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	objekts	1
	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	objekts	1
	Mehānismu izmaksas	objekts	1
	Balstu transports	objekts	1
	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	objekts	1
	Trases nospraušana	m	220
	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	gab.	1
	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
	ZS kabeļa demontāža	objekts	1
	Apgaismojuma balsta demontāža	objekts	4
	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	m3	1
Materiāli			
1	Gaismeklis "Streetlight 10 midi LED with ECG Plus 2xLED module, neutral white, P begin 159W P, reduction 63W, IP65 ar stiprinājumiem 5XA5821A1B08 (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	kompl.	9
2	Stiprinājums "Mast flange, spigot size, 60mm" 5XA58100XM2	kompl.	9

3	Kabelis "cable set, for mast, L=8m, for Plus version 5EA6Y00L10	kompl.	9
4	Apgaismojuma stabs ar pastiprinātu cinojumu RAL 7016, H=4m (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju)	kompl.	9
9	Automāts, C6A	gab.	9
10	Z/spr. kabelis AXPk-1-4x35	m	484
11	Kabeļa gala apdares bez kabelkurpēm, šķ. 4-35mm ² EPKT-0015	kompl.	23
12	Kabelkurpes kabeliem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 50mm ² SAL1.27	gab.	92
13	Kabeļu savenošana uzmava SMOE 81404	kompl.	1
14	Dzīslu savenošanas čaulas SLJ1.27	gab.	4
15	Plastmasas aizsargcaurule Ø75, 450N	m	484
16	Plastmasas aizsargcaurule Ø110, 750N	m	35
17	Kabeļa brīdinājuma lente	m	484
18	Nozarošanas spaiļu komplekts	kompl.	9
19	Elektrods cinkots Ø20mm, L=5m	gab.	1
20	Stieņa spice TE 20	gab.	1
21	Apalītērauds cinkots Ø10mm	m	5
22	Pretkorozijas lenta 50mm,10m	gab.	1
23	Šķembas	m ³	2
24	Keramzīts	m ³	1
25	Celtniecības smiltis	m ³	20
26	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1
27	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi%	kompl.	1

Zibensaizsardzība un zemējums

Darbu izmaksas

	Zemējuma kontūra guldīšana tranšējā	m	140
	Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža	gab.	45
	Potenciālu izlīdzinošā kopne montāža	k-ts	1

Materiāli

1	Lentas aizsargprofils h=2,0m	gab.	11
2	Cinkota zemējuma lenta 40x4,0mm	m	140
3	Elektrods 219/20BP 20x1500mm FT	gab.	45
4	Elektroda uzgalis 1819/20BP 20mm	gab.	15
5	Klemme elektroda pievienojumam 2760/20 FT	gab.	34
6	Lentas krusta klemme	gab.	5
7	Pretkorozijas līdzeklis	gab.	5
8	Potenciālu izlīdzinošā kopne 1801 VDE	gab.	1
9	PVC- izolēts savīts vads, H07V-K-240	m	50
10	Metālkonstrukcijas un citi materiāli	kg	65

Ārējie elektroapgādes tīkli

Darbu izmaksas

	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	4
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	60
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1.0m dziļumā	m	21
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	51
	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	51
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	54
	Teritorijas labiekārtošana	m ²	40
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	60

	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² ievēršana caurulē	m	21
	ZS kabeļa dzīslu pievienošana GS	gab.	8
	ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm ² gala apdare	gab.	2
	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab.	1
	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	objekts	1
	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	objekts	1
	Mehānismu izmaksas	objekts	1
	Balstu transports	objekts	1
	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	objekts	1
	Trases nospraušana	m	51
	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	gab.	1
	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
	ZS kabeļa demontāža	m	47
Materiāli			
1	Z/spr. kabelis AXPk-1-4x70	m	70
2	Kabeļa gala apdares bez kabelkurpēm, šķ. 70mm ² EPKT-0031	kompl.	2
3	Kabelkurpes kabeliem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 70mm ² SL2.11	gab.	8
4	Plastmasas aizsargcaurule Ø110, 1250N	m	30
5	Kabeļa brīdinājuma lente	m	60
6	Celtniecības smiltis	m ³	1
7	Pārējie montāžas izstrādājumi	kompl.	1
8	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi%	kompl.	1

1. Projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī pasūtītāja norādījumiem.
2. Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju.
6. Slēdžus komplektēt ar montāžas kārbām un dekoratīvo rāmi.
7. Specifikācijā norādītos gaismekļus komplektēt ar spuldzēm.

Sastādīja: _____
/ I.Semjonovs /