

1	2	3	4		
A				A	
B	Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
	1	2	3	4	5
	1	Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis	INIM SMARTLINE 020-4	kompl.	1
	2	Zonu paplasinātājs 8 zonām	SMARTLINE 8Z	gab.	2
	3	Akumulātoru baterija	12V/7Ah	gab.	2
	4	Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles paneļa atkārtotājs		gab.	1
	5	Dūmu detektors	NB-338-2	gab.	36+4
	6	Siltuma detektors	NB-323-2	gab.	2
	7	Staru dūmu detektors ar atstarotāju	System Sensor 6500R	gab.	2
	8	Darbības rokas detektors	MCP3A	gab.	9
	9	Trauksme sirēna(iekšēja)	163-0241	gab.	11
	10	Sirēna (ārējā) ar zibspuldzi	Flashni FL/RL/R/D/24V	gab.	1
	11	Relejs 24VDC	OPTRON	gab.	2
	12	Kabelis 1x4x0,8	JE-H(St)H FE 180 PH30	m	100
	13	Kabelis 1x2x0,8	JE-H(St)H FE 180 PH30	m	800
	14	Kabelis 1x2x0,8	J-Y(st)Y	m	1100
	15	Kabelis	Protecwire 180 C	m	5
	16	Komutācijas kārba			
	17	PVC instalācijas caurule	EVOPIPES d=16mm	m	600
18	Ugunsdrošais pildījums java GVS Fire Stop		kompl.	1	
19	Montāžas materiāli		kompl.	1	
C				C	
D				D	
E				E	
F				F	
projektu <b>Grietenis-Kagainis</b> birojs		pasūtītājs: JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PADOME	JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE)	TP	
		projektēja: VITĀLIJS SURMOVIČS pārbaudīja: VITĀLIJS SURMOVIČS	JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STAĻĢENES PAMATSKOLA"	Tehniskais projekts	
			Materiālu specifikācija.	b/m	
				lapa: 1UAS-6	
		06.02.2013	135/2012	lapas:	
1	2	3	4		