1.STĀVA PLĀNA SPECIFIKĀCIJA

N.P.K	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m2
1	VESTIBILS	28,1
2	APKOPES INVENTĀRA TELPA	3,9
3	GAITENIS-GALERIJA	61,1
4	APKOPES INVENTĀRA TELPA	3,9
5	NOLIKTAVAS TELPA	18,4
6	TRENAŽIERU ZĀLE	54,2
7	SPORTA INVENTĀRA VIETA	33,8
8	SPORTA ZĀLE	525,7
9	KABINETS (SPORTA SKOLOTĀJA)	7,1
10	VĪRIEŠU ĢĒRBTUVE	33,0
11	DUŠAS TELPA (AR 2 DUŠAS KABĪNĒM)	4,6
12	VĪRIEŠU WC	2,6
13	PRIEKŠTELPA	11,0
14	SAUNA	4,7
15	SIEVIEŠU WC	2,6
16	DUŠAS TELPA (AR 2 DUŠAS KABĪNĒM)	4,6
17	SIEVIEŠU ĢĒRBTUVE	26,2
18	SPORTA INVENTĀRA TELPA	22,6
19	ĒDNĪCAS ZĀLE/KAFEJNĪCA	121,6
20	VIRTUVE	38,8
21	ZĀLES TRAUKU MAZGĀTAVA	8,8
22	PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA	6,9
23	PERSONĀLA GARDEROBE	6,8
24	WC VIRTUVES PERSONĀLAM	3,3
25	ROKAS MAZGĀTAVA	4,3
26	SIEVIEŠU PRIEKŠTELPA	1,8
27	SIEVIEŠU WC	2,3
28	VĪRIEŠU PRIEKŠTELPA	1,9
29	VĪRIEŠU WC	2,4
32	SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA	4,8
33	TELPU APKOPES INVENTĀRA NOLIKTAVA	1,3
34	SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS	6,3
35	SAIMNIECĪBAS TELPA	26,4
	KOPĀ:	1087
30	ZIEMAS DĀRZS/ IEKŠPAGALMS	121,4
31	ĀRĒJĀS KĀPNES UZ 2.STĀVU	10,2
	KOPĀ:	131,6
	KOPĀ:	1218,6

ESOŠĀ SKOLAS ĒKA

- ESOŠAS TUALETES UN ROKU MAZGĀTAVAS
- ESOŠIE KLASES KABINETI
- ESOŠAS KOPLIETOŠANAS ZONAS

Šī būvprojekta ____AR____ sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs ____VENTS GRIETĒNS____

Sert. Nr. 10 - 0813

10.2012 (datums)

APZĪMĒJUMI:

- TELPAS Nr.
- PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES b=100 mm ("PAROC FAS3")
- PROJEKTĒJAMĀ KERAMZĪTBLOKU SIENA b=300 mm
- PROJEKTĒJAMĀ GIPŠKARTONA STARPSIENA b=150 mm
- ESOŠĀS SIENAS UN STARPSIENAS
- AIZMŪRĒTĀS ESOŠAS LOGU UN DURVJU AILAS
- PĀRVEIDOJAMĀS LOGU AILAS DURVJU AILĀS
- PĀRVEIDOJAMĀS LOGU AILAS DURVJU AILĀS BEZ DURVĪM
- NOJAUCAMĀ ESOŠĀ KOMUNIKĀCIJAS ŠAHTA (PIE GRĪDAS)
- LOGU-DURVJU, RESTĪŠU MARĶĒJUMS
- AILU AUGŠĒJĀS MALAS AUGSTUMA ATZĪME
- AILU APAKŠĒJĀS MALAS AUGSTUMA ATZĪME
- KOMUNIKĀCIJAS ŠAHTU MARĶĒJUMS
- AILU AUGŠĒJĀS MALAS AUGSTUMA ATZĪME
- AILU APAKŠĒJĀS MALAS AUGSTUMA ATZĪME
- MONOLĪTĀ BETONA STABI (SKAT. BK SADAĻĀ)
- UGUNSDROŠAS DURVIS EI 60

PIEZĪMES:

1 VISI IZMĒRI DOTI mm
2 PROJEKTĒJAMĀ AUGSTUMA ATZĪME ±0,00 m IR VIENĀDA AR ABS = 9.15 m
3 VISAS JAUNPROJEKTĒJAMĀS IEKŠĒJĀS DURVJU AILAS H=2,1m
4 VISAS KONSTRUKCIJAS DETAĻAS (PIEM.KOLONNAS) SKATĪT BK SADAĻĀ

Grietēns un Kagainis
Cepļa 22, Rīga LV-1004
Tel: 67381992, Fakss: 67382313
E-pasts: vents@inbox.lv
E-pasts: grietensuk6@gmail.com

pasūtītājs:	JELGAVAS NOVADA DOME	JAUNSIRUALIKAS VIDUSSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE)	TP
arhitekts:	VENTS GRIETĒNS	JELGAVAS RAJONS, JAUNSIRUALIKAS PAGASTS, "STALGENES VIDUSSKOLA"	Tehniskais projekts
izpildītājs:	ULDIS GRIETĒNS	1.STĀVA PLĀNS	M 1:150
			lapa: AR - 01
11.10.2012		AP-JNP-10.2012/V	lapas: