

Objekta nosaukums: **Jelgavas novada pašvaldības ēkas rekonstrukcija, Pasta iela 37,
Jelgava**

Materiālu un Darbu specifikācija
DATORTĪLI

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
1	Komutācijas panelis 24 porti Cat.6 UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu	gab.	14
2	Kabeļu organizātori 1HU 19"	gab.	18
3	Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	47
4	Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	108
5	Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām v/a	kompl.	23
6	Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55	gab.	155
7	Z/A Kārba mūrim D68mm	gab.	155
8	Kārba v/a IP65 ar kabeļu ievaiem PG13 -2gab	gab.	1
9	R6 x M6 skrūves (RACK skrūves)	gab.	128
10	DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP	m	11154
11	Ugnsdrošs kabeļu ievads EZD33	gab.	3
12	Mosedze kabeļu ievadam EZPD333	gab.	1
13	Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m	gab.	200
14	Komutācijas vads UTP Cat 5e 2m	gab.	100
15	Komutācijas vads UTP Cat 5e 3m	gab.	200
16	Zemējuma kabelis 6mm ²	m	140
17	PVC caurule d=50 mm	m	20
18	PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	132
19	PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma	m	456
20	Gropju dzīšana sienās	m	864
21	Kabeļu trepe, 6 m KS20-200	m	120
22	Atbalsts HK13-210 /KS20	gab.	6
23	Griestu stiprinājumi RTF-10/KS20	gab.	80
24	Sienas stiprinājumi VK 2 /KS21	gab.	20
25	Zemējuma komplekts	kompl.	1
26	Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni	gab.	2
27	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1
28	Vecā tīkla demontāža	kompl.	1
29	Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1

Sastādīja

G. Bulderbergs