

Nr.	Materials	mērvienība	daudzums
1	Zemejuma vads NYY 1x35 montāža	t m	9,00
2	Kabelis NYY-4x50 montāža	t m	20,00
3	Kabelis NYY-4x35 montāža	t m	7,00
4	Signal kabelis XAFLEX-JZ 12x0.75 montāža	t m	18,00
5	Automats 3p C16A montāža	gb	3,00
6	Automats 3p C20A montāža	gb	1,00
7	Automats 3p B20A montāža	gb	1,00
8	Kontaktrs 4P16A	gb	2,00
9	Al 95/Al 95 kabeļu savienojuma uzmava montāža	kpl	1,00
10	Gala apdare EPKT 0047 montāža	kpl	3,00
11	Ģenerators SDMO J88K uzstādīšana	kpl	1,00
12	Ģeneratora korpus M128 montāža	gb	1,00
13	ARI iekārta ATyS M 6e 125A montāža	kpl	1,00
14	Sadales kaste 600x600x200 ARI iekārtai montāža	kpl	1,00
15	Sadales kaste 300x200x200 montāža	kpl	1,00
16	DIN sliede montāža	t m	2,00
17	UPS iekārta 5kVA 400V** montāža	kpl	1,00
18	Zemejuma stieple d8 (karsti cinkota) montāža	t m	13,00
19	Apaļdzelza stienis d16 (karsti cinkots) montāža	gb	18,00
20	40x4 mm slokšņu dzelzs (karsti cinkots) montāža	t m	21,00

Piezīmes: dotos materialus var aizvietot ar tehniski līdzvertīgiem iepriekš saskaņojos ar pasūtītāju

\*\* dotas iekartas jaudu un spriegumu var mainīt precizējot sūkņu vadības bloka nominālus!