

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Siltumtrase				
1	Betona grodu aka Ø1000 mm komplektā ar pārsedzi, grodiem, slēdzamu ķeta vāku Ø700mm 12.5 t un rāmi (uzstādāms zaļajā zonā), akas dziļums Hkop=1.84 m	kompl.	1	
2	Izolēta caurule Ø48/125	m	286	Poliurs
3	Izolēts līkums Ø48/125 172°	gab.	2	Poliurs
4	Izolēts līkums Ø48/125 174°	gab.	2	Poliurs
5	Izolēts līkums Ø48/125 169°	gab.	2	Poliurs
6	Izolēts līkums Ø48/125 105°	gab.	2	Poliurs
7	Izolēts līkums Ø48/125 90°	gab.	2	Poliurs
8	Izolēts vertikāls līkums Ø48/125 90°	gab.	4	Poliurs
9	Izolēts T atzars ar ūdens izteces ventīli Ø48/42x110 (L=1000, L1=1500 mm H=1439 mm)	gab.	2	Poliurs
10	Kape ūdens izteces ventīļa atvēršanai (uzstādāms zaļajā zonā)	kompl.	2	
11	Gala uzdeva Ø48/125	gab.	4	Poliurs
12	Savienojumu vietas izolācijas komplekts	kompl.	4	Poliurs
13	Brīdinājuma lenta	m	93	Poliurs
14	Elastīgais ievads Ø125	kompl.	2	Poliurs
15	Spilvens atvirzes kompensācijai: spilvena B=166 mm, spilvena S=50 mm	gab.	4	Poliurs
16	Metinājuma šuves (caurules garums pieņemts 6 m)	gab.	48	
17	Šuvju starošana (katra 10 šuve)	kompl.	5	
18	Spiediena pārbaude	kompl.	1	
19	Zālāja seguma atjaunošana (tranšējas platums 1.5 m)	m²	170	
20	Caurdure izolētai caurulei Ø48/125	m	22	
21	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Projektētājs: SIA "Junekā montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv				Pasūtītājs: Jelgavas novada dome			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Objekts: Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālē Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapas
Būvproj.vad.	J. Matusevičs		04.11.2016.		BP	SAT-7	
Izstrādāja	K. Tumovs		04.11.2016.	Rasējums: Materiālu un iekārtu specifikācija siltumtīkliem		Pasūtījuma Nr. JNP/5-34.3/16/135	
				b.m.	Arh. Nr.		