

„Gājēju - velo celiņa izbūve Staļģenē" Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
Būvdarbu apjomu saraksts

Izmaksu pozīcija / specifikācijas Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena (euro)	Kopējās izmaksas (euro)
1	2	3	4	5	6
	1. Dažādi darbi.				
1,1	Trases uzmērīšana un nospaušana	m	284,00		
1,2	Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	4,00		
1,3	Celmu laušana vai frēzēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	1,00		
1,4	Krūmu zāģēšana. Aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m2	50,00		
1,5	Asfalta seguma nojaukšana malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m2	5,00		
1,6	Esošā betona bruģakmens seguma saudzīga noņemšana, uzglabājot atkārtotai izmantošanai	m2	10,00		
1,7	Koku stumbru aizsargu izbūve, traucējošo zaru apzāģēšana, pieaicinot aboristu	kompl.	2,00		
1,8	Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana, ja tiek konstatētas senlietas vai apbedījumi	st	50,00		
	2. Zemes klātne				
2,1	Augu zemes norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei	m3	754,00		
2,2	Nederīgās grunts norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	245,00		
2,3	Ģeotekstila izbūve grunts slāņa pastiprināšanai un atdalīšanai no salizturīgās kārtas	m2	970,00		
2,4	Zemes klātnes uzbūruma izbūve ar pievestu grunti no būvuzņēmēja grunts ieguves vietas	m3	450,00		
2,5	Grāvju tīrīšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	80,00		
	3. Konstruktīvās kārtas				
3,1	Salizturīgās kārtas izbūve	m3	259,00		
3,2	Ģeorežģa izbūve	m2	100,00		
3,3	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 16cm biezumā	m2	880,00		
3,4	Betona ietves apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistītu minerālmateriālu pamata	m	575,00		
3,5	Betona ielas apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37, un nesaistītu minerālmateriālu pamata	m	8,00		
3,6	Betona bruģakmens seguma izbūve, h=6cm, pelēks, analogs jau blakus izbūvētajam, 5 dažāda izmēra bruģakmeņi kvadrāta un taisnstūra formas uz sīkšķembu Ø 2-8mm izlīdzinošā slāņa - pārejas posmam	m2	15,00		
3,7	Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļam, h=6cm, pelēks: sarkans, 1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez malu noapaļojumiem uz sīkšķembu Ø 2-8mm izlīdzinošā slāņa	m2	725,00		
3,8	Betona bruģakmens seguma izbūve no agrāk noņemtā bruģakmens, ieskaitot piezāģēšanu un šķembu Ø 2-8mm izlīdzinošo slāni	m2	10,00		
3,9	Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 11base, 4cm biezumā ieskaitot pamata un šuves gruntēšanu	m2	10,00		
3,10	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11, 4cm biezumā ieskaitot pamatkārtas un šuves gruntēšanu	m3	10,00		
	4. Caurtekas				
4,1	Esošo cauruļu demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	27,20		
4,2	Esošās akas demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	kompl.	1,00		
4,3	Caurtekas PP, DN 800; SN8 izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem atbilstošu materiālu	m	9,00		
4,4	Caurtekas PP, DN 1200; SN8 izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem atbilstošu materiālu	m	14,00		

4,5	Caurtekas ieplūdes un izplūdes galu, gultnes 3m posmā, nostiprināšana ar frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā	m3	10,00		
4,6	VŪUA DN400, H=1,5m izbūve, ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi	kompl.	2,00		
4,7	VŪUA DN1500 izbūve, H=2m ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi	kompl.	1,00		
4,8	VŪUA DN1500 izbūve H=3m ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi	kompl.	1,00		
4,9	Drenāžas vada PE perfor.360 grādi ar ģeotekstila aptinumu, ID200 izbūve, ieskaitot zemes darbus, drenējošu apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu	m	28,00		
4,10	Drenāžas vada PE perfor.180 grādi ar ģeotekstila aptinumu, DN600 izbūve, ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu	m	34,50		
5. Satiksmes aprīkojums					
5,1	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana	gab.	4,00		
5,2	Ceļa zīmju (uz cinkota skārda pamatnes) uzstādīšana	gab.	4,00		
6. Labiekārtošana					
6,1	Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar būvuzņēmēja piegādātu augu zemi vismaz 10cm biezumā	m2	1020,00		
7. Nobeiguma darbi					
7,1	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	1,00		
8. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.					
8,1	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā	kompl.	1,00		
				Kopā:	
				PVN 21%:	
				Pavisam kopā:	

Sastādīja

Aigars Buķevics