

Darbu apjomi - specifikācija.

Nosaukums	Mērv.	Daudz.
Teritorijas elektroīkli.		
Kabelis ar vara dzīslām CYKY - 5* 4 mm ²	m.	101
Kabelis ar vara dzīslām CYKY - 3* 2.5 mm ²	m.	35
Kabelis ar vara dzīslām CYKY - 3* 1.5 mm ²	m.	20
LED ielu gaismeklis 43W/740 4900lm IP66 IK08 BGP303 I ClearWay	gab.	2
Stabs parka 5.5m (5m virs zemes) cinkots P5,5	gab.	2
Pamats parka stabiem līdz 6m 82kg P-0.8	gab.	2
Gumijas blīve 3-6m parka stabam GB04RB	gab.	2
Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 1.5-25/10-35mm ²) SV15	gab.	2
Kabeļa aizsarglenta plastikāta	m.	70
Gofrēta dubultsienu caurule D=40mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX	m.	40
Tranšejas rakšana kabelim	m.	70
Apgaismes vadības bloks esošajā sadalnē SS-1 ar foto releju	kompl.	1
Smilts	m ³ .	1

Teritorijas izgaismojums ar CYKY- 5* 4 mm² kabeļa EPL un ielas tipa gaismekļiem uz balsta h= 5.5 m.

Vadība un automātika ar foto releju un taimeru tiek montēta esošajā sadalnē SS-1

Kabeļi ēkas ikšpusē montēt virs piekārtajiem griestiem, Ārā kabeļi ieguldīti 0,7m dziļā tranšejā no zemes virsmas, papildus aizsargāti ar PVC sarkanu kabeļu aizsargcauruli un brīdinošo aizsarglentu.

				Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr.	Lapa
					Plāksnīšu iela 2, Vircavas pagasts, Jelgavas nov.	21/2015	ELT-3
Izstrādāja	A. Ozoliņš			Teritorijas apgaismojuma pieslēgšanas Materiālu specifikācija			