

Apstiprinu: _____

Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektors Ivars Romānovs

2014.g. _____

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta sagatavošanai

Objekta nosaukums	Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta adrese	"Pašvaldības ceļš", "Lielkrauju ceļš", Vilces pagasts, Jelgavas novads
Objekta parametri	Ceļa grāvju rekonstrukcija abās ceļa pusēs 0,9km, caurteku rekonstrukcija
Uzdevuma priekšmets	Ielu un maģistrālā novadošā tīkla rekonstrukcija, meliorācijas un transportbūvju rekonstrukcija
Uzdevuma mērķis	Nodrošināt ciema teritorijas vajējo grāvju nosusināšanas tīkla darbību, sagatavot tehnisko dokumentāciju kvalitatīvai mēķa sasnieķšanai.
TEHNISKĀS PRASĪBAS PROJEKTA IZPILDEI	
Likumdošana un normatīvi	Meliorācijas darbi jāveic atbilstoši Būvniecības likuma un Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām un saskaņā ar LV UTN 90000064161-01-2009 nozares standartu, ievērojot darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus, kuri reglamentē melioratīvo būvniecību.
Grafiskās daļas noformējums	Uzrādīt grāvju apzīmējumus un numerāciju, trašu piketāžu. Būvju rasējumus sagatavot ar ne mazāk kā diviem būves griezumiem katrai. Visiem grafiskās daļas plāniem un rasējumiem jābūt sagatavotiem izmantojot grafiskās zīmēšanas programmas.
Inženierizpēte, ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte.	Līnijas būvju uzmērīšanu veikt atbilstoši LV UTN 90000064161-05-2009 visā garumā projekta robeķās uzrādot grāvja gultnes, ūdenslīmeņa, ieplūstošo kolektoru (ja ir atrodams) augstumu atzīmes. Gultņu šķērsprofilus mērīt raksturīgajās vietās no ne mazāk kā 8 punktiem perpendikulāri grāvja garenasij, ne retāk kā ik pēc 100 m. Norādīt esošo caurteku teknes atzīmes, piesērējumu (ja ir), iekšējo diametru un materiālu. Mērot būves, kas novietotas paralēli ceļam (ceļagrāvji-CG), šķērsprofilu uzmērījumus veikt no attiecīgā ceļa ass līnijas.
Paskaidrojuma raksts un aprēķini	Paskaidrojuma rakstā sniegt vispārēju ieskatu par projektētajiem pasākumiem, pielietotajiem materiāliem. Darbu apjomu aprēķini veicami atbilstoši LV UTN 90000064161-01-2009 nozares standarta pielikumā dotajām tabulām.
Projekta eksemplāru skaits	Projektu sagatavo 4 (ķetros) oriģinālos eksemplāros un vienā eksemplārā datu nesēķā .pdf formātā. Grafiskā daļa datu nesēķā .dwg vai .dgn formātā.
Papildus norādījumi	Projektu saskaņot ar zemes vienību īpašniekiem vai valdītājiem, kas ir piekritīgi projekta teritoriai, uz atsevišķi sagatavotiem skaņojuma protokoliem pārskatāmā mērogā

Uzdevumu sagatavoja:

JNP ĪP meliorācijas inspektors

Ingars Rozītis

Projektētājs:
