

Apstiprinu: \_\_\_\_\_

Jelgavas novada pašvaldības  
izpilddirektors Ivars Romānovs

2014.g. \_\_\_\_\_

### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta sagatavošanai

Objekta nosaukums	Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta adrese	Plēpju ielas ceļa grāvis, Platones pagasts, Jelgavas novads
Objekta parametri	Ceļa grāvis gar Plēpju ielu 1,45 km garumā ar caurteku rekonstrukciju
Uzdevuma priekšmets	Ielu un maģistrālā novadošā tīkla rekonstrukcija, meliorācijas un transportbūvju rekonstrukcija
Uzdevuma mērķis	Nodrošināt ciema teritorijas vajējo grāvju nosusināšanas tīkla darbību, sagatavot tehnisko dokumentāciju kvalitatīvai mēķa sasnieķšanai.
TEHNISKĀS PRASĪBAS PROJEKTA IZPILDEI	
Likumdoķšana un normatīvi	Meliorācijas darbi jāveic atbilstoķi Būvniecības likuma un Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām un saskaņā ar LV UTN 90000064161-01-2009 noķares standartu, ievērojot darba droķības, vides aizsardzības, ugunsdroķības noteikumus un citus LR spēkā esoķos normatīvos aktus, kuri reglamentē melioratīvo būvniecību.
Grafiskās daķas noformējums	Uzrādīt grāvju apzīmējumus un numerāciju, traķu piketāķu. Būvju rasējumus sagatavot ar ne mazāk kā diviem būves grieķumiem katrai. Visiem grafiskās daķas plāniem un rasējumiem jābūķ sagatavotiem izmantojot grafiskās zīmēķanas programmas.
Inķenierizpēķe, ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēķe.	Līnijas būvju uzmērēķšanu veikt atbilstoķi LV UTN 90000064161-05-2009 visā garumā projekta robeķķās uzrāķdot grāvja gultnes, ūdenslīmeķa, ieplūstoķo kolektoru (ja ir atrodams) augstumu atzīmes. Gultņķu ķķķersprofilus mērīt raksturīgajās vietās no ne mazāk kā 8 punktiem perpendikulāri grāvja garenasij, ne retāk kā ik pēķ 100 m. Norāķīt esoķo caurteku teknes atzīmes, piesērēķumu (ja ir), iekķķķo diametru un materiālu. Mērot būves, kas novietotas paralēli ceķam (ceķagrāvji-CG), ķķķersprofilu uzmērēķjumus veikt no attiecīgā ceķa ass līnijas.
Paskaidrojuma raksts un aprēķini	Paskaidrojuma rakstā snieķt vispārēķķ ieskatu par projektēķtājķem pasāķķumiem, pielietotājķem materiāliem. Darbu apjomu aprēķini veicami atbilstoķi LV UTN 90000064161-01-2009 noķares standarta pielikumā dotajām tabulām.
Projekta eksemplāru skaits	Projektu sagatavo 4 (ķķetros) oriķģinālos eksemplāros un vienā eksemplārā datu nesēķķ .pdf formātā. Grafiskā daķa datu nesēķķ .dwg vai .dgn formātā.
Papildus norādījumi	Projektu saskaņot ar zemes vienību īpaķņķķķiem vai valdītājķķiem, kas ir pieķritģģķ projekta teritoriai, uz atseviķķķķ sagatavotķem skaņķķķuma protokolķķem pārskatāmā mēķķģģ

Uzdevumu sagatavoķķa:

JNP ĪP meliorācijas inspektors

Ingars Rozģģģģ

Projektētāķķa:

\_\_\_\_\_