

Apstiprinu: \_\_\_\_\_

Jelgavas novada pašvaldības  
izpilddirektors Ivars Romānovs

2014.g. \_\_\_\_\_

### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta sagatavošanai

Objekta nosaukums	Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
Pasūtītājs	Jelgavas novada pašvaldība
Objekta adrese	"Vilces pagastmāja", "Priedītes", Vilces pagasts, Jelgavas novads
Objekta parametri	Drenāžas kolektora rekonstrukcija
Uzdevuma priekšmets	Ielu un maģistrālā novadošā tīkla rekonstrukcija, meliorācijas un transportbūvju rekonstrukcija
Uzdevuma mērķis	Nodrošināt ciema teritorijas segtā nosusināšanas tīkla darbību, sagatavot tehnisko dokumentāciju kvalitatīvai mēķa sasniegšanai.
TEHNISKĀS PRASĪBAS PROJEKTA IZPILDEI	
Likumdošana un normatīvi	Meliorācijas darbi jāveic atbilstoši Būvniecības likuma un Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām un saskaņā ar LV UTN 90000064161-01-2009 nozares standartu, ievērojot darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus, kuri reglamentē melioratīvo būvniecību.
Grafiskās daļas noformējums	Uzrādīt grāvju apzīmējumus un numerāciju, trašu piketāžu. Būvju rasējumus sagatavot ar ne mazāk kā diviem būves griezumiem katrai. Visiem grafiskās daļas plāniem un rasējumiem jābūt sagatavotiem izmantojot grafiskās zīmēšanas programmas.
Inženierizpēte, ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte.	Līnijas būvju uzmērīšanu veikt atbilstoši LV UTN 90000064161-05-2009 visā garumā projekta robežās. Projektējot kolektoru ievērtēt esošā kolektora iebūves dziļumu un kritumu uzrādot esošo kolektoru augstumu atzīmes. Drenu curuļu filtra materiālu izvēlēties atbilstoši grunts īpašībām. Paredzēt drenu zaru nomaiņu līdz 2m attālumam no kolektora pievienojuma vietās. Paredzēt citas filtrāciju uzlabojošas būves un risinājumus atbilstoši LV UTN 90000064161-01-2008 Drenāžas būves. Specifikācijas un prasības
Paskaidrojuma raksts un aprēķini	Paskaidrojuma rakstā sniegt vispārēju ieskatu par projektētajiem pasākumiem, pielietotajiem materiāliem. Darbu apjomu aprēķini veicami atbilstoši LV UTN 90000064161-01-2009 nozares standarta pielikumā dotajām tabulām.
Projekta eksemplāru skaits	Projektu sagatavo 4 (četros) oriģinālos eksemplāros un vienā eksemplārā datu nesējā .pdf formātā. Grafiskā daļa datu nesējā .dwg vai .dgn formātā.
Papildus norādījumi	Projektu saskaņot ar zemes vienību īpašniekiem vai valdītājiem, kas ir piekritīgi projekta teritorijai, uz atsevišķi sagatavotiem skaņojuma protokoliem pārskatāmā mērogā

Uzdevumu sagatavoja:  
JNP ĪP meliorācijas inspektors

Ingars Rozītis

Projektētājs: