PVC Ø110 pieslēgums
esošajam kanalziācijas tīklam

-0.40

Aku un cauruļvadus
demontēt

PVC Ø110

Revīzija Ø110 ar metāla
lūku 200x200 grīdā

-0.56

i=0.02

Aku un cauruļvadus
demontēt

Aku un cauruļvadus
demontēt

Ventilējams stāvvads ST.1 PPHT
Ø110 ar izvadu bēniņu stāvā

-1.18

Ūdens ievads skolā

PVC Ø110

PVC Ø110

PVC Ø110

PVC Ø110

PVC Ø110

PVC Ø110

i=0.02

PVC Ø110

-1.61

PVC Ø110

-0.86

i=0.02

i=0.02

i=0.02

-1.33

PVC Ø110

i=0.02

Revīzija Ø110 ar metāla
lūku 200x200 grīdā

Revīzija Ø110 ar metāla
lūku 200x200 grīdā

Revīzija Ø110 ar metāla
lūku 200x200 grīdā

PVC Ø110

i=0.02

-0.80

PVC Ø110 pieslēgums
esošajam kanalziācijas izvadam

Piezīmes:

1. Kanalizācijas guļvadus ēkas1. stāvā montēt zem grīdas.
2. Guļvada tīrīšanai montēt revīzijas rasējuma lapā norādītajās vietās.
3. Teknes atzīmes kanalizācijai rēķināts pēc grīdas atzīmes, kura 1 .stāvā pieņemta 0.00.
4. Zemes virsma atzīme pienemta -1.00.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 reģ. Nr.90009118031	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		30.01.2014		ŪK-2014/1			
Izstrādāja	K.Tumovs		30.01.2014	Objekts: "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vienkāršotā renovācija" Aizupes skola, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VR	b.m.	ŪK-4	
				1. stāva plāns ar K-1 tīkliem	Būvpr. reg. Nr.3288-R			