



Piezīmes:

1. Nomainīt esošās sadalnes un stāvvadus uz tām.
2. Norādītās vietas izbūvēt spēka konatktligzdas un iekārtu pievadus.
3. Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
4. Kontakligzdas montēt zem apmetuma izpildījumā.
5. Kontakligzdas montēt ≈ 0,3m no grīdas, vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un iekārtu izvietojuma.
6. Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reg. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Lībertis		24/10/12	OBJEKTS: Vircavas vidusskola	
				Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007	
				SERTIFIKĀTA NR. 70-2472	
				ADRESE: "Vircavas vidusskola", Vircavas pag., Jelgavas novads	
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: 3. stāva elektriskā spēka plāns	STADIJA TP MARKA EL LAPA EL-4
				FAILS: Vircava	MĒROGS: 1:100