



- ⊗ Plafons V/A E27 20W IP20/44 (ar luminiscējošu spuldzi)
Dienas gaismas armatūra V/A PAR 2X36W IP20
- ⊗ Dienas gaismas armatūra V/A 4x18 W REF PAR IP20
- ⊗ Slēdzis Z/A 230V 10A IP20
Slēdzis grupu Z/A 230V 10A IP20
Pārslēdzis Z/A 230V 10A IP20
- ⊗ Avārijas modulis IZEJA

1. Norādītās vietās izbūvēt jaunas apgaismojuma sadalnes.
2. No galvenās sadalnes izbūvēt jaunus maģistrālos kabeļus uz AS sadalņem.
3. Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
4. Gaismekļu tips (virsapmetuma vai zemapmetuma) norādīts pēc projektēšanas brīža ēkas esošā stāvokļa.
5. Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
6. Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
7. Slēdžu montēt ≈ 1,7m no grīdas.
8. Slēdžu vietas vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un durvju vēršanas virzienam.
9. Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.
10. Avārijas moduļu pieslēgumi plānā nav norādīti pieslēgt pie tuvākās gupu sadalnes.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12	OBJEKTS: Vīrcavas vidusskolas Lielvīrcavas filiāle	
				Sertifikāta Nr. 70-2472	
				ADRESE: "Lielvīrcavas pmtskola", Lielvīrcavas pagasts, Jelgavas novads	
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: 2. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	
				FAILS: Lielvīrcava	
				STADIJA TP	MARKA EL
				LAPA EL-12	
				MĒROGS:	1:100